



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița

Târgoviște, bld. Regele Carol I, nr. 66, jud. Dâmbovița

e-mail: adiapadb@yahoo.com

tel. : 0373.026.600, fax: 0374.096.506



HOTĂRÂRE

*privind aprobarea actualizării Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
din aria de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița*

Având în vedere:

- Prevederile art. 5, (2), lit. I), din Statutul Asociației;
- Hotărârea Consiliului Local Finta nr. 29/25.08.2016;
- Referatul nr. 992/20.10.2023 întocmit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița;

*În temeiul art.16 lit h) din Statutul Asociației, cu modificările și completările ulterioare,
Adunarea Generală a membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița*

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din aria de competență a unităților administrativ - teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița, conform anexei;

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostință Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. și tuturor membrilor Asociației prin publicarea pe site-ul Asociației.

PREȘEDINTE,
dr. ec. Corneliu ȘTEFAN

SECRETAR,
ing. Dragoș NĂSTASE – COMȘA

Nr. 429.....

Data 16.10.2023



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița

Târgoviște, bld. Regele Carol I, nr. 66, jud. Dâmbovița

e-mail: adiapadb@yahoo.com,

tel. : 0373.026.600, fax: 0374.096.506



ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 429/26.10.2023

APROBAT
ADMINISTRATOR PUBLIC
Cătălin OLTEANU

CAIET DE SARCINI ACTUALIZAT al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare județul Dâmbovița

CAP. I

Obiectul caietului de sarcini

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, indiferent de modul de gestiune adoptat.

ART. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității de alimentare cu apă și canalizare pe întreaga Arie de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

ART. 4

(1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la modul de executare a activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în vigoare, în legătură cu desfășurarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și care sunt în vigoare.

ART. 5

Operatorul se angajează să contracteze și să mențină următoarele tipuri de asigurări:

a) asigurare împotriva pagubelor materiale, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare;

b) asigurare de răspundere civilă (inclusiv obligațiile generale față de terți în caz de deces, vătămări corporale sau pierderi ori daune ale proprietății);

c) asigurări pentru acoperirea obligațiilor către angajați și pentru accidente personale, conform prevederilor legale.

CAP. II

Cerințe organizatorice minimale

ART. 6

Operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare va asigura:

a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și de specificul locului de muncă;

c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

d) furnizarea autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în condițiile legii;

e) producerea, transportul, înmagazinarea și distribuția apei potabile, respectiv preluarea, epurarea și evacuarea apelor uzate;

f) exploatarea sistemelor de alimentare cu apă, respectiv a sistemelor de canalizare în condiții de siguranță și eficiență tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor și a instrucțiunilor tehnice de exploatare;

g) instituirea, supravegherea și întreținerea, corespunzător dispozițiilor legale, a zonelor de protecție sanitară, a construcțiilor și instalațiilor specifice sistemelor de alimentare cu apă potabilă, de canalizare și de epurare a apelor uzate;

h) monitorizarea strictă a calității apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apă, în concordanță cu normele igienico-sanitare în vigoare;

i) captarea apei brute, respectiv descărcarea apelor uzate orășenești în receptorii naturali, numai cu respectarea condițiilor impuse prin acordurile, avizele și autorizațiile de mediu și de gospodărire a apelor;

j) întreținerea și menținerea în stare permanentă de funcționare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;

k) contorizarea cantităților de apă captate, înmagazinate, transportate, distribuite și, respectiv, facturate;

l) creșterea eficienței și a randamentului sistemelor în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producție, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili și energie electrică și prin reechiparea, reutilizarea și retehnologizarea acestora;

m) limitarea cantităților de apă potabilă distribuită prin rețelele publice, utilizată în procesele industriale, și diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, re folosirea și reutilizarea acesteia în cadrul stațiilor de tratare și epurare;

n) respectarea angajamentelor luate prin contractele de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

o) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la toți utilizatorii din raza de operare pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

p) aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

q) elaborarea planurilor anuale de întreținere, revizii, reparații capitale și modernizări, executate cu forțe proprii și cu terți;

r) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

s) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

t) ținerea unei evidențe distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu și/sau localitate de operare în parte;

u) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare și condițiile de externalizare a activității, dacă este cazul;

v) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

w) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare;

ART. 7

Obligațiile și răspunderile personalului de operare al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

ART. 8

În prezentul caiet de sarcini sunt precizate condițiile de realizare a investițiilor, precum și a altor cheltuieli pe care operatorul le va face cu specificarea modului de aprobare și decontare a acestora în cadrul relațiilor contractuale dintre autoritatea publică locală și operator.

CAP. III

Serviciul de alimentare cu apă

ART. 9

Sistemele de alimentare cu apă existente în județul Dâmbovița deservește un număr de 67 localități, după cum urmează:

Municipiul Moreni, Comuna Iedera, Comuna Valea Lungă, Oraș Pucioasa, Oraș Fieni, Comuna Glodeni, Comuna Brănești, Comuna Vulcana Băi, Comuna Vulcana Pandele, Comuna Moțăieni, Comuna Buciumeni, Comuna Moroeni, Comuna Pietroșița, Comuna Bezdead, Oraș Găești, Comuna Șelaru, Comuna Dragodana, Comuna Morteni, Comuna Crângurile, Comuna Petrești, Comuna Vișina, Comuna Ludești, Comuna Gura Fcii, Comuna Mătăsaru, Oraș Titu, Oraș Răcari, Comuna Lungulețu, Comuna Poiana, Comuna Produlești, Comuna Braniște, Comuna Aninoasa, Comuna Cobia, Comuna Cojasca, Comuna Comișani, Comuna Doicești, Comuna Dragomirești, Comuna Finta, Comuna Gura Ocnitei, Comuna Hulubești, Comuna Mănești, Comuna Niculești, Comuna Ocnita, Comuna Răzvad, Comuna Șotânga, Municipiul Tâgoviște, Comuna Tătărani, Comuna Ulmi, Consiliul Județean Dâmbovița, Comuna Malu cu Flori, Comuna Răciu, Comuna Lucieni, Comuna Bucșani, Comuna Nucet, Comuna Brezoele, Comuna Bilciurești, Comuna Dobra, Comuna Răscăești, Comuna Văleni Dâmbovița, Comuna Vârfuri, Comuna Vișinești, Comuna Bărbulețu, Comuna Căndești, Comuna Costești din Vale, Comuna Odobești, Comuna Perșinari, Comuna Potlogi, Comuna Slobozia Moară.

ART. 10

Programul de reabilitare și extindere a sistemului de alimentare cu apă este prezentat în Master Plan.

SECȚIUNEA 1

Captarea apei brute

ART. 11

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de captare a apei, în aria de competență a unităților administrativ - teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița.

ART. 12

Captarea apei brute se realizează atât din surse de suprafață cât și din surse de adâncime conform tabelelor 1 și 2 anexate:

ART. 13

Situația surselor de apă de adâncime este cea prezentată în tabelul nr. 1, anexă la prezentul caiet de sarcini, iar cea a surselor de suprafață este prezentată în tabelul nr. 2.

ART. 14

Prestarea activității de captare a apei se va executa astfel încât să se realizeze:

- a) verificarea și supravegherea continuă a funcționării instalațiilor;
- b) corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;
- c) controlul calității apei;
- d) întreținerea instalațiilor din stația de captare;
- e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatare economice și în condiții de siguranță;
- f) respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;
- g) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne;
- h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condițiile legii;
- i) gradul de utilizare a capacității totale a stației de captare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea continuității și calității apei potabile furnizate;
- j) desfășurarea activităților pe baza principiilor de eficiență economică având ca obiectiv reducerea costurilor;
- k) menținerea capacităților de producție și exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a comportării echipamentelor și a construcțiilor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor și reparațiilor curente;
- l) reabilitarea și re tehnologizarea în vederea creșterii eficienței în exploatare, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării calității apei brute și potabile;
- m) executarea numai în conformitate cu legislația privind achizițiile publice a lucrărilor de reparații/revizii/extinderi/modificări la instalații și echipamente;
- n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificați în normativele în vigoare;
- o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de captare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, și condițiile de externalizare a activității, dacă este cazul.

SECȚIUNEA a 2-a

Tratarea apei brute

ART. 15

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de tratare a apei, în aria de competență a unităților administrativ - teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița.

ART. 16

Tratarea apei brute este prezentată în tabelul numărul 3, anexă la prezentul caiet de sarcini.

ART. 17

Prestarea activității de tratare a apei se va executa astfel încât să se realizeze:

- a) verificarea și supravegherea continuă a funcționării instalațiilor;
- b) adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;
- c) controlul calității apei;
- d) întreținerea instalațiilor din stația de tratare;
- e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatare economice și în condiții de siguranță;
- f) respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;
- g) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne;
- h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condițiile legii;

i) gradul de utilizare a capacității totale a stației de tratare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea continuității și calității apei potabile furnizate;

j) desfășurarea activităților pe baza principiilor de eficiență economică având ca obiectiv reducerea costurilor;

k) menținerea capacităților de producție și exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a comportării echipamentelor și a construcțiilor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor și reparațiilor curente;

l) reabilitarea și re tehnologizarea în vederea creșterii eficienței în exploatare, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și a asigurării calității apei brute și potabile;

m) executarea, numai în conformitate cu legislația privind achizițiile publice, a lucrărilor de reparații/revizii/extinderi/modificări la instalații și echipamente;

n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificați în normativele în vigoare;

o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de tratare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, și condițiile de externalizare a activității, dacă este cazul.

SECȚIUNEA a 3-a

Transportul apei potabile și/sau industriale

ART. 18

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de transport a apei potabile și/sau industriale, în aria de competență a unităților administrativ - teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița.

ART. 19

Caracteristicile aducțiunii sunt prezentate în tabelul nr. 4, anexă la prezentul caiet de sarcini.

ART. 20

Prestarea activității de transport al apei potabile/brute se va executa astfel încât să se realizeze:

a) verificarea și supravegherea continuă a funcționării instalațiilor;

b) corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;

c) controlul calității apei;

d) întreținerea conductelor de transport;

e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatare economice și în condiții de siguranță;

f) respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;

g) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne;

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condițiile legii;

i) desfășurarea activităților pe baza principiilor de eficiență economică având ca obiectiv reducerea costurilor;

j) menținerea capacităților de producție și exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a comportării echipamentelor și a construcțiilor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor și reparațiilor curente;

k) reabilitarea și re tehnologizarea în vederea creșterii eficienței în exploatare, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării calității apei brute și potabile;

l) executarea numai în conformitate cu legislația privind achizițiile publice a lucrărilor de reparații/revizii/extinderi/modificări la instalații și echipamente;

m) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificați în normativele în vigoare;

n) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de transport al apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, și condițiile de externalizare a activității, dacă este cazul.

SECȚIUNEA a 4-a

Înmagazinarea apei

ART. 21

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de înmagazinare a apei, în aria de competență a unităților administrativ - teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița.

ART. 22

Rezervoarele de înmagazinare a apei potabile sunt prezentate în tabelul 5, anexă la prezentul caiet de sarcini.

ART. 23

Prestarea activității de înmagazinare a apei se va executa astfel încât să se realizeze:

- a) verificarea și supravegherea continuă a funcționării instalațiilor;
- b) corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;
- c) controlul calității apei;
- d) întreținerea instalațiilor;
- e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatare economice și în condiții de siguranță;
- f) respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;
- g) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne;
- h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condițiile legii;
- i) asigurarea rezervei intangibile pentru stins incendiile;
- j) desfășurarea activităților pe baza principiilor de eficiență economică având ca obiectiv reducerea costurilor;
- k) menținerea capacităților de producție și exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a comportării echipamentelor și a construcțiilor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor și reparațiilor curente;
- l) reabilitarea și retehnologizarea în vederea creșterii eficienței în exploatare, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și a asigurării calității apei brute și potabile;
- m) executarea numai în conformitate cu legislația privind achizițiile publice a lucrărilor de reparații/revizii/extinderi/modificări la instalații și echipamente;
- n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificați în normativele în vigoare;
- o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de înmagazinare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, și condițiile de externalizare a activității, dacă este cazul.

SECȚIUNEA a 5-a

Distribuția apei potabile și/sau industriale

ART. 24

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de distribuire a apei potabile și/sau industriale, în condițiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor amplasați în aria de competență a unităților administrative - teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița.

ART. 25

Inventarul stațiilor de pompare, repompare și a stațiilor de pompare cu hidrofor amplasate în rețeaua de distribuție a apei este prezentat în tabelul nr. 6, anexă la prezentul caiet de sarcini.

ART. 26

Inventarul hidranților și conductelor componente ale rețelei de distribuție a apei potabile și/sau industriale este prezentat în tabelul nr. 7, anexă la prezentul caiet de sarcini.

ART. 27

Prestarea activității de distribuție a apei potabile și/sau industriale se va efectua astfel încât să se realizeze:

- a) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unui serviciu de calitate;
- b) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne și actualizarea documentației;
- c) respectarea contractelor de furnizare/prestare întocmite conform prevederilor legale;
- d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condițiile legii;
- e) urmărirea permanentă a parametrilor de furnizare;
- f) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificați în normativele în vigoare;
- g) măsurarea cantității de apă intrată/livrată în/din aria de deservire, precum și exploatarea, întreținerea, repararea și verificarea contoarelor de apă în conformitate cu cerințele normelor și reglementările metrologice în vigoare;
- h) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților, inclusiv a personalului de specialitate autorizat metrologic și condițiile de externalizare a activității, dacă este cazul;
- i) furnizarea continuă a apei către următoarele instituții publice:
 - spitale;
 - policlinici;
 - cămine de bătrâni;
 - leagane de copii;
 - grădinițe;
 - creșe;
 - cămine pentru persoane cu handicap;
 - centre de resocializare a minorilor;
 - școli.

ART. 28

În activitatea sa operatorul va asigura:

- a) urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță pentru serviciul de distribuție a apei potabile și/sau industriale aprobați. Urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță se vor face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;
- b) instituirea unui sistem prin care să poată primi informații sau să ofere consultanță și informații privind orice problemă sau incident care afectează sau poate afecta siguranța, funcționalitatea și/sau alți indicatori de performanță ai serviciului;
- c) ca factură emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii cantității de apă furnizate, să conțină suficiente date pentru identificarea locului de consum și pentru justificarea valorii totale, respectând orice instrucțiune/cerință aplicabilă, emisă de autoritățile competente. Factura nu va conține contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terți, acestea facturându-se separat;
- d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc furnizarea apei și modificările survenite la actele normative din domeniu;
- e) informarea utilizatorilor și a consumatorilor:
 - planificarea anuală a lucrărilor de reparații capitale și modernizări ce se vor efectua la instalațiile de distribuție a apei, care pot avea ca efect diminuarea cantitativă sau calitativă a distribuției apei potabile;
 - data și ora întreruperii furnizării apei;
 - data și ora reluării furnizării apei;
- f) verificarea și certificarea de către utilizatori a furnizării apei la parametrii calitativi și cantitativi stabiliți în contract, după:
 - reparații planificate;
 - reparații accidentale;
- g) un sistem de înregistrare, investigare, soluționare și raportare privind reclamațiile făcute de utilizatori în legatura cu calitatea serviciilor, calcularea și/sau facturarea consumului;

h) realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectați de incidentele care au produs întreruperea alimentării cu apă. În acest scop furnizorul asigură existența unor centre de preluare a reclamațiilor telefonice;

i) bilanțul de apă la intrarea și la ieșirea din sistemul de distribuție.

CAP. IV

Serviciul de canalizare

ART. 29

Programul de reabilitare a sistemului de canalizare este prezentat în Master Plan.

SECȚIUNEA 1

Colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate de la utilizatori

ART. 30

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la utilizatori, în condițiile legii, la tarifele reglementate, în aria de competență a unităților administrativ - teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița.

ART. 31

Principalele caracteristici ale colectoarelor de transport al apei uzate și ale gurilor de scurgere sunt prezentate în tabelul nr. 8, anexă la prezentul caiet de sarcini.

ART. 32

Prestarea activității de colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la utilizatori se va efectua astfel încât să se realizeze:

- a) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unui serviciu de calitate;
- b) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne și actualizarea documentației;
- c) respectarea contractelor-cadru de furnizare/prestare, aprobate de autoritatea competentă;
- d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condițiile legii;
- e) urmărirea permanentă a parametrilor de furnizare;
- f) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificați în normativele în vigoare;
- g) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților, inclusiv a personalului de specialitate și condițiile de externalizare a activității, dacă este cazul;

ART. 33

În activitatea sa operatorul va asigura:

- a) urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță pentru serviciul de canalizare aprobați. Urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță se vor face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;
- b) instituirea unui sistem prin care să poată primi informații sau să ofere consultanță și informații privind orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranța, funcționalitatea și/sau alți indicatori de performanță ai serviciului;
- c) ca factură emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii serviciului, să conțină suficiente date pentru identificarea locului de consum și pentru justificarea valorii totale, respectând orice instrucțiune/cerință aplicabilă, emisă de autoritățile competente. Factura nu va conține contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terți; acestea se vor factura separat;
- d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc activitatea și modificările survenite la actele normative din domeniu;
- e) informarea utilizatorilor cu care se află în relații contractuale despre:
 - planificarea anuală a lucrărilor de reparații capitale și modernizare ce se vor efectua la instalațiile de colectare, transport și evacuare a apelor uzate, care pot afecta calitatea serviciului;
 - data și ora întreruperii preluării apei uzate la canalizare;

- data și ora reluării serviciului;
- f) un sistem de înregistrare, investigare, soluționare și raportare privind reclamațiile făcute de utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor;
- g) bilanțul de ape uzate la intrarea și la ieșirea din sistemul de transport al apei uzate pentru care se realizează serviciul.

SECȚIUNEA a 2-a

Epurarea apelor uzate

ART. 34 Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de epurare a apelor uzate, în condițiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor amplasați în aria de competență a unităților administrativ -teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița după cum urmează:

Consiliul Județean Dâmbovița, Municipiul Târgoviște, Municipiul Moreni, Oraș Fieni, Oraș Găești, Oraș Pucioasa, Oraș Titu, Comuna Aninoasa, Comuna Băleni, Comuna Brănești, Comuna Brezoele, Comuna Comișani, Comuna Conțești, Comuna Corbii Mari, Comuna Costeștii din Vale, Comuna Cojasca, Comuna Dobra, Comuna Doicești, Comuna Gura Ocnitei, Comuna Finta, Comuna Ludești, Comuna Malu cu Flori, Comuna Mogoșani, Comuna Morteni, Comuna Niculești, Comuna Odobești, Comuna Petrești, Comuna Poiana, Comuna Potlogi, Comuna Raci, Comuna Râșcăești, Comuna Râzvad, Comuna Șelaru, Comuna Șotânga, Comuna Ulmi, Comuna Văcărești, Comuna Vișinești, Comuna Vulcana Pandle.

ART. 35

Componentele părții mecanice ale stațiilor de epurare a apei uzate sunt prezentate în tabelul nr. 9, anexă la prezentul caiet de sarcini.

ART. 36

Componentele părții biologice ale stațiilor de epurare a apei uzate sunt prezentate în tabelul nr. 10, anexă la prezentul caiet de sarcini.

ART. 37

Componentele stației de pompare a apei uzate sunt prezentate în tabelul nr. 11, anexă la prezentul caiet de sarcini.

ART. 38

Prestarea activității de epurare a apelor uzate se va executa astfel încât să se realizeze:

- a) verificarea și supravegherea continuă a funcționării instalațiilor;
- b) corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;
- c) controlul calității apei epurate și a nămolurilor supuse valorificării;
- d) întreținerea instalațiilor din stația de epurare;
- e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatare economice și în condiții de siguranță;
- f) respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;
- g) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne;
- h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condițiile legii;
- i) gradul de utilizare a capacității totale a stației de epurare a apei uzate la nivelul necesar pentru asigurarea continuității și calității deversate în emisar, a nămolurilor supuse valorificării sau depozitării;
- j) desfășurarea activităților pe baza principiilor de eficiență economică având ca obiectiv reducerea costurilor;
- k) menținerea capacităților de epurare și exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a comportării echipamentelor și a construcțiilor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor și reparațiilor curente;

- l) reabilitarea și re tehnologizarea în vederea creșterii eficienței în exploatare și încadrării în normele naționale privind emisiile poluante;
- m) executarea numai în conformitate cu legislația privind achizițiile publice, a lucrărilor de reparații/revizii/extinderi/modificări, la instalații și echipamente;
- n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificați în normativele în vigoare;
- o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de epurare a apei uzate, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, și condițiile de externalizare a activității, dacă este cazul.

Întocmit
șef birou tehnic - Igescu Ioan

ing. Vladu Ștefan

ing. Ciocan Cătălina

ing. Năstase – Comșa Dragoș

Tabelul nr. 1

Inventarul puțurilor în adâncime

Nr. · Cr t.	Denumire Sistem Alimentat	Locație puț	Denumire puț	Sistem tubaj (material)	Debitul maxim exploatabil (mc/h)	Gradul de asigurare	Diametru puț (mm)	Adâncime (m)	Ultimul RK 1	Tipul puțului 2
		LAZURI	PUȚUL NR.1	cimentare	45	80%	400	47	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.2	cimentare	45	80%	400	48	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.3	cimentare	45	80%	400	48	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.4	cimentare	45	80%	400	48	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.5	cimentare	45	80%	400	50	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.6	cimentare	45	80%	400	49	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.7	cimentare	46	80%	400	47	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.8	cimentare	45	80%	400	50	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.9	cimentare	45	80%	400	48,5	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.10	cimentare	45	80%	400	46	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.11	cimentare	45	80%	400	48	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.12	cimentare	45	80%	400	48	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.13	cimentare	45	80%	400	45	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.14	cimentare	45	80%	400	45	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.15	cimentare	45	80%	400	43	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.16	cimentare	45	80%	400	43,5	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.17	cimentare	45	80%	400	42,5	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.18	cimentare	45	80%	400	41,5	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.20	cimentare	45	80%	400	51	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.21	cimentare	46	80%	400	51	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.22	cimentare	45	80%	400	48	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.23	cimentare	45	80%	400	50	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.24	cimentare	45	80%	400	50	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.26	cimentare	45	80%	400	50	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.27	cimentare	45	80%	400	50	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.28	cimentare	45	80%	400	50	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.29	cimentare	45	80%	400	55	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.30	cimentare	45	80%	400	52	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.31	cimentare	46	80%	400	47	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.32	cimentare	46	80%	400	37,5	conform plan mentenanță	exploatare

1 TÂRGOVIȘTE

	PUȚUL NR.33	cimentare	57	80%	400	32	conform plan mentenanță	exploatare
	PUȚUL NR.34	cimentare	57	80%	400	36	conform plan mentenanță	exploatare
	PUȚUL NR.35	cimentare	57	80%	400	36	conform plan mentenanță	exploatare
DRAGOMIREȘTI NORD	PUȚUL NR.1	cimentare	16	80%	300	12	conform plan mentenanță	exploatare
	PUȚUL NR.2	cimentare	16	80%	300	12	conform plan mentenanță	exploatare
	PUȚUL NR.3	cimentare	16	80%	300	12	conform plan mentenanță	exploatare
	PUȚUL NR.4	cimentare	46	80%	300	94,23	conform plan mentenanță	exploatare
	PUȚUL NR.5	cimentare	27	80%	300	61	conform plan mentenanță	exploatare
	PUȚUL NR.6	cimentare	46	80%	300	60	conform plan mentenanță	exploatare
	PUȚUL NR.7	cimentare	46	80%	300	12	conform plan mentenanță	exploatare
	PUȚUL NR.8	cimentare	16	80%	300	53	conform plan mentenanță	exploatare
	PUȚUL NR.9	cimentare	45	80%	300	12	conform plan mentenanță	exploatare
	PUȚUL NR.10	cimentare	16	80%	300	48,8	conform plan mentenanță	exploatare
	PUȚUL NR.11	cimentare	46	80%	300	80	conform plan mentenanță	exploatare
	PUȚUL NR.12	cimentare	16	80%	300	60	conform plan mentenanță	exploatare
	PUȚUL NR.13	cimentare	36	80%	300	12,6	conform plan mentenanță	exploatare
	PUȚUL NR.14	cimentare	16	80%	300	48,5	conform plan mentenanță	exploatare
	PUȚUL NR.15	cimentare	46	80%	300	60	conform plan mentenanță	exploatare
	PUȚUL NR.16	cimentare	0	80%	300	0	conform plan mentenanță	exploatare
	PUȚUL NR.17	cimentare	16	80%	300	13	conform plan mentenanță	exploatare
	PUȚUL NR.18	cimentare	0	80%	300	0	conform plan mentenanță	exploatare
	PUȚUL NR.19	cimentare	57	80%	300	19,5	conform plan mentenanță	exploatare
	PUȚUL NR.21 PERIMETRU	cimentare	0	80%	300	0	conform plan mentenanță	exploatare
	PUȚUL NR.22 PERIMETRU	cimentare	27	80%	300	20	conform plan mentenanță	exploatare
	PUȚUL NR.23 PERIMETRU	cimentare	27	80%	300	20	conform plan mentenanță	exploatare
	PUȚUL NR.24 PERIMETRU	cimentare	27	80%	300	20	conform plan mentenanță	exploatare
	PUȚUL NR.25 PERIMETRU	cimentare	46	80%	300	64	conform plan mentenanță	exploatare
	PUȚUL NR.26 PERIMETRU	cimentare	0	80%	300	0	conform plan mentenanță	exploatare
	MÂNEȘTI - GHEBOIENI	PUȚUL NR.1	cimentare	19,8	80%	300	16	conform plan mentenanță
PUȚUL NR.2		cimentare	18	80%	300	17	conform plan mentenanță	exploatare
PUȚUL NR.3		cimentare	7,2	80%	300	15	conform plan mentenanță	exploatare
PUȚUL NR.4		cimentare	18	80%	300	20	conform plan mentenanță	exploatare
PUȚUL NR.5		cimentare	23,4	80%	300	15	conform plan mentenanță	exploatare
PUȚUL NR.6		cimentare	18,5	80%	300	18,4	conform plan mentenanță	exploatare
PUȚUL NR.7		cimentare	28,8	80%	300	18,4	conform plan mentenanță	exploatare
PUȚUL NR.8		cimentare	23,4	80%	300	18,4	conform plan mentenanță	exploatare
PUȚUL NR.9		cimentare	19,8	80%	300	19	conform plan mentenanță	exploatare
PUȚUL NR.10		cimentare	10,8	80%	300	16	conform plan mentenanță	exploatare
PUȚUL NR.11		cimentare	12,6	80%	300	18,3	conform plan mentenanță	exploatare
PUȚUL NR.12		cimentare	14,4	80%	300	19,6	conform plan mentenanță	exploatare

			PUȚUL NR.13	cimentare	21,6	80%	300	17,3	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.14	cimentare	22,3	80%	300	18,6	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.15	cimentare	61,2	80%	300	14,5	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.16	cimentare	22,14	80%	300	6,5	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.17	cimentare	20,5	80%	300	8	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.18	cimentare	19,4	80%	300	8,5	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.19	cimentare	11,23	80%	300	8,6	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.20	cimentare	18,3	80%	300	7	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.21	cimentare	21,6	80%	300	9	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.22	cimentare	22,1	80%	300	8,5	conform plan mentenanță	exploatare
		HULUBEȘTI-BUTOIU	PUȚUL NR.1	cimentare	36	80%	300	100	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.2	cimentare	36	80%	300	100	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.3	cimentare	36	80%	300	100	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.4	cimentare	36	80%	300	80	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.5	cimentare	36	80%	300	100	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.6	cimentare	36	80%	300	100	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.7	cimentare	36	80%	300	100	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.8	cimentare	36	80%	300	100	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.9	cimentare	36	80%	300	100	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.10	cimentare	36	80%	300	100	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.11	cimentare	36	80%	300	100	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.12	cimentare	57	80%	300	100	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.13	cimentare	36	80%	300	100	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.14	cimentare	36	80%	300	80	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.15	cimentare	36	80%	300	100	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.16	cimentare	36	80%	300	100	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.17	cimentare	36	80%	300	100	conform plan mentenanță	exploatare
		DRAGOMIREȘTI SUD	PUȚUL NR.1	cimentare	46	80%	300	94,23	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.2	cimentare	46	80%	300	94,23	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.3	cimentare	46	80%	300	94,23	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.4	cimentare	46	80%	300	94,23	conform plan mentenanță	exploatare
		MÂNĂSTIREA DEALU	PUȚUL NR.1 M.DEALU	cimentare	25	80%	300	80	conform plan mentenanță	exploatare
2	ULMI	DUMBRAVA-VIȘOARA	PUȚUL NR.1 DUMBRAVA	cimentare	9	50%	300	170	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.2 DUMBRAVA	cimentare	9	50%	300	170	conform plan mentenanță	exploatare
3	COBIA	SAT FRASIN DEAL	PUȚUL NR.1- COBIA	cimentare	12,6	50%	264	170	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.2- COBIA	cimentare	10	40%	264	180	conform plan mentenanță	exploatare
		SAT BLIDARI	PUȚUL NR.3- COBIA	cimentare	2,5	10%	264	175	conform plan mentenanță	exploatare
	TITU	FRONT CAPT.TITU-BRANIȘTE	PUȚUL NR.1-PIF-2010	cimentare	25	80%	300	40	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.2-PIF-2010	cimentare	25	80%	300	40	conform plan mentenanță	exploatare

4			PUȚUL NR.3-PIF-2010	cimentare	25	80%	300	40	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.4-PIF-2010	cimentare	25	80%	300	40	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.5-PIF-2010	cimentare	25	80%	300	40	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.6-PIF-2010	cimentare	25	80%	300	40	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.7-PIF-2010	cimentare	25	80%	300	40	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.8-PIF-2010	cimentare	25	80%	300	40	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.9-PIF-2010	cimentare	25	80%	300	40	conform plan mentenanță	exploatare
5	POIANA	STAȚIA APA POIANA-PUȚURI	PUȚUL NR.1-PIF-2010	cimentare	20	80%	300	40	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.2-PIF-2010	cimentare	20	80%	300	40	conform plan mentenanță	exploatare
6	LUNGULEȚU	STAȚIA APĂ LUNGULEȚU- PUȚURI	PUȚUL NR.1-PIF-2010	cimentare	13	80%	300	45	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.2-PIF-2010	cimentare	18	80%	300	45	conform plan mentenanță	exploatare
7	PRODULEȘTI	STAȚIA APĂ PRODULEȘTI- PUȚURI	PUȚUL NR.1-PIF-2006	cimentare	13	80%	300	45	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.2-PIF-2006	cimentare	18	80%	300	45	conform plan mentenanță	exploatare
8	RĂCARI	STAȚIA APĂ RĂCARI	PUȚUL NR.1-PIF-2005	cimentare	20	80%	400	20	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.2-PIF-2005	cimentare	17	80%	300	60	conform plan mentenanță	exploatare
		STAȚIA APĂ COLACU	PUȚUL 1 COLACU	cimentare	6,4	50%	250	80	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL 2 COLACU	cimentare	6,4	50%	250	80	conform plan mentenanță	exploatare
9	GĂEȘTI	STAȚIA PARC GĂEȘTI-PUȚURI	PUȚUL NR.1-PIF-2000/2001	cimentare	11	80%	300	13,6	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.2-PIF-2000/2001	cimentare	30	80%	300	34	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.3-PIF-2000/2001	cimentare	30	80%	300	34	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.4-PIF-2000/2001	cimentare	17	80%	300	40	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.5-PIF-2000/2001	cimentare	27	80%	300	28	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.6-PIF-2000/2001	cimentare	18	80%	300	32	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.7-PIF-2000/2001	cimentare	18	80%	300	32	conform plan mentenanță	exploatare
		STAȚIA APĂ ARGEȘ-PUȚURI	PUȚUL NR.8-PIF-1978/1979	cimentare	*	80%	300	*	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.9-PIF-1978/1979	cimentare	*	80%	300	*	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.23-PIF-1978/1979	cimentare	11	80%	300	80	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.24-PIF-1983/1984	cimentare	15	80%	300	74	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.25-PIF-1984/1985	cimentare	16	80%	300	35	conform plan mentenanță	exploatare
10	DRAGODANA	STAȚIA DRAGODANA- PUȚURI	PUȚUL NR.1-PIF-2005	cimentare	11	80%	300	80	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.2-PIF-2005	cimentare	11	80%	300	130	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.3-PIF-2005	cimentare	11	80%	300	120	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.4-PIF-2010	cimentare	15	80%	300	60	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.5-PIF-2010	cimentare	15	80%	300	60	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.6-PIF-2010	cimentare	15	80%	300	60	conform plan mentenanță	exploatare
11	MĂTĂSARI	STAȚIA BOROINICA	PUȚUL NR.1-PIF-2011	cimentare	25	80%	300	37	conform plan mentenanță	exploatare

11	MATASARU	FORONICA-PUȚURI	PUȚUL NR.2-PIF-2011	cimentare	25	80%	300	37	conform plan mentenanță	exploatare
12	GURA FOII	STAȚIA FĂGETU-PUȚURI	PUȚUL NR.1-PIF-2010	cimentare	6	80%	300	40	conform plan mentenanță	exploatare
13	ȘELARU	STAȚIA ȘELARU-PUȚURI	PUȚUL NR.1-PIF-2005	cimentare	11	80%	300	60	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.2-PIF-2005	cimentare	11	80%	300	60	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.3-PIF-2005	cimentare	11	80%	300	60	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.4-PIF-2005	cimentare	11	80%	300	60	conform plan mentenanță	exploatare
14	VIȘINA	STAȚIA VIȘINA-PUȚURI	PUȚUL NR.1-PIF-2010	cimentare	15	80%	300	74	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.2-PIF-2010	cimentare	15	80%	300	74	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.3-PIF-2010	cimentare	15	80%	300	74	conform plan mentenanță	exploatare
15	PETREȘTI	STAȚIA PETREȘTI-PUȚURI	PUȚUL NR.1-PIF-2005	cimentare	11,8	80%	300	70	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.2-PIF-2012	cimentare	10	80%	300	82	conform plan mentenanță	exploatare
		STAȚIA IONEȘTI-PUȚURI	PUȚUL NR.1-PIF-2005	cimentare	11,8	80%	300	70	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.2-PIF-2005	cimentare	11,8	80%	300	70	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.3-PIF-2005	cimentare	11,8	80%	300	70	conform plan mentenanță	exploatare
16	MORTENI	STATIA MORTENI-PUTURI	PUȚUL NR.1-PIF-2005	cimentare	13,6	80%	300	66	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.2-PIF-2005	cimentare	13,6	80%	300	66	conform plan mentenanță	exploatare
17	CRÂNGURI	STAȚIA CRÂNGURILE-PUȚURI	PUȚUL NR.1-PIF-2005	cimentare	11	80%	300	80	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR.2-PIF-2005	cimentare	11	80%	300	80	conform plan mentenanță	exploatare
		PĂTROAIA DEAL	PUȚUL NR.1-PIF-2005	cimentare	11	80%	300	80	conform plan mentenanță	exploatare
18	LUDEȘTI	TELEȘTI	PUȚUL NR.1-PIF-2005	cimentare	17	80%	300	60	conform plan mentenanță	exploatare
		SCHEIU	PUȚUL NR.1-PIF-2005	cimentare	17	80%	300	90	conform plan mentenanță	exploatare
19	GLODENI	GLODENI	PUȚUL NR. 1	cimentare	6	80%	300	1,5	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR. 2	cimentare	8	80%	300	3	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR. 3	cimentare	8	80%	300	3	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚUL NR. 4	cimentare	0	80%	300	0	conform plan mentenanță	exploatare
20	FINTA	FINTA	PUȚ nr. 1	cimentare	27	100%	300	151	conform plan mentenanță	exploatare
21	FIENI	GÂLMA	BAZINE GÂLMA - PUȚ FORAT	cimentare	80	80%	300	22	conform plan mentenanță	exploatare
22	COJASCA	SAT FÂNTÂNELE	PUȚ NR. 1	cimentare	52,7	80%	250	70	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚ NR. 2	cimentare			250	70	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚ NR. 3	cimentare			250	70	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚ NR. 4	cimentare			250	70	conform plan mentenanță	exploatare
23	VALEA LUNGĂ	PUȚURI VALEA LUNGĂ-CRICOV	Foraj 1	cimentare	12,2	25,50%	300	150	conform plan mentenanță	exploatare
			Foraj 3	cimentare	23,4	49%	300	150	conform plan mentenanță	exploatare
			Foraj 4	cimentare	8,6	18%	300	150	conform plan mentenanță	exploatare
			Foraj 2	cimentare	3,6	7,50%	300	85	conform plan mentenanță	exploatare

24	IEDERA	PUȚURI IEDERA	Foraj 1	cimentare	14	50%	400	100	conform plan mentenanță	exploatare
			Foraj 2	cimentare	14	50%	400	100	conform plan mentenanță	exploatare
25	COMIȘANI	PUȚURI COMIȘANI	F 1	cimentare	14,6	50%	445-660	50	conform plan mentenanță	exploatare
			F 2	cimentare	14,6	50%	445-660	500	conform plan mentenanță	exploatare
26	MĂNEȘTI	SAT MĂNEȘTI	F1	cimentare	25	14%	250	152	conform plan mentenanță	exploatare
			F2	cimentare	51	26%	250	153	conform plan mentenanță	exploatare
			F3	cimentare	28,8	15%	250	151	conform plan mentenanță	exploatare
			F4	cimentare	58,6	30%	250	151	conform plan mentenanță	exploatare
			F5	cimentare	28,8	15%	250	151	conform plan mentenanță	exploatare
27	NICULEȘTI	SAT NICULEȘTI	F1	cimentare	9	45%	250	80	conform plan mentenanță	exploatare
			F2	cimentare	10,8	55%	250	80	conform plan mentenanță	exploatare
28	OCNIȚA	SAT OCNIȚA	F1	cimentare	în conservare		510	150	conform plan mentenanță	exploatare
			F2	cimentare	9	33,30%	510	150	conform plan mentenanță	exploatare
			F3	cimentare	9	33,30%	510	150	conform plan mentenanță	exploatare
			F4	cimentare	9	33,30%	510	150	conform plan mentenanță	exploatare
29	TĂTĂRANI	SAT CĂPRIORIU - PRIBOIU	F1	cimentare	12,6	53%	300	150	conform plan mentenanță	exploatare
			F2	cimentare	11,1	47%	300	150	conform plan mentenanță	exploatare
		SAT GHEBOIENI	F1	cimentare	72	100%	450	14,8	conform plan mentenanță	exploatare
30	MALU CU FLORI		PUȚ 1	Tip cheson	4	50	3000	4	conform plan mentenanță	exploatare
			PUȚ 2	Tip cheson	4	50	3000	4	conform plan mentenanță	exploatare
31	RACIU	se alimentează din sursa Lucieni							conform plan mentenanță	
32	LUCIENI		F1	cimentat	3,5	25	200	60	conform plan mentenanță	exploatare
			F2	cimentat	3,5	25	200	60	conform plan mentenanță	exploatare
			F3	cimentat	3,5	25	200	60	conform plan mentenanță	exploatare
			F4	cimentat	3,5	25	200	60	conform plan mentenanță	exploatare
33	BUCȘANI		F1	cimentat	7,5	35	200	100	conform plan mentenanță	exploatare
			F2	cimentat	7,9	40	200	104	conform plan mentenanță	exploatare
			F3	cimentat	6,5	25	200	100	conform plan mentenanță	exploatare
34	NUCET		F1	cimentat	3,7	30	200	130	conform plan mentenanță	exploatare
			F2	cimentat	8	70	200	130	conform plan mentenanță	exploatare
35	BREZOELE		F1	cimentat	4	50	250	65	conform plan mentenanță	exploatare
			F2	cimentat	3,8	50	250	65	conform plan mentenanță	exploatare
36	BILCIUREȘTI		F1	cimentat	2,5	50	200	50	conform plan mentenanță	exploatare
			F2	cimentat	2,5	50	200	50	conform plan mentenanță	exploatare
37	DOBRA		F1	cimentat	5	100	445-560	100	conform plan mentenanță	exploatare
38	RĂSCĂEȘTI		F1	cimentat	3	100	250	100	conform plan mentenanță	exploatare
39	VĂLENI DÂMBOVIȚA		PUȚ 1	Tip cheson	10	100	4000	4	conform plan mentenanță	exploatare
40	VÂRFURI		F1	cimentat	2,92	15	300	150	conform plan mentenanță	exploatare
			F2	cimentat	1,94	5	300	150	conform plan mentenanță	exploatare

			F3	cimentat	34,7	80	300	150	conform plan mentenanță	exploatare
41	VIȘINEȘTI		F1	cimentat	6,8	30	250	150	conform plan mentenanță	exploatare
			F2	cimentat	7,5	35	250	150	conform plan mentenanță	exploatare
			F3	cimentat	8	35	250	160	conform plan mentenanță	exploatare
42	MOROENI	se alimentează din sursa GĂLMA-RATEIU								
43	PIETROȘIȚA	se alimentează din sursa GĂLMA-RATEIU								
44	BUCIUMENI	se alimentează din sursa GĂLMA-RATEIU								
45	MOTĂIENI	se alimentează din sursa GĂLMA-RATEIU								
46	ȘOTÂNGA	se alimentează din sursa TÂRGOVIȘTE								
47	ANINOASA	se alimentează din sursa TÂRGOVIȘTE								
48	RĂZVAD	se alimentează din sursa TÂRGOVIȘTE								
49	GURA OCNITEI	se alimentează din sursa TÂRGOVIȘTE								
50	DOICEȘTI	se alimentează din sursa TÂRGOVIȘTE								
51	DRAGOMIREȘTI	se alimentează din sursa TÂRGOVIȘTE								
52	HULUBEȘTI	se alimentează din sursa TÂRGOVIȘTE								
53	PUCIOASA	se alimentează din sursa de suprafata LAC ACUMULARE PUCIOASA								
54	BRĂNEȘTI	se alimentează din sursa PUCIOASA								
55	VULCANA PANDELE	se alimentează din sursa PUCIOASA								
56	VULCANA BĂI	se alimentează din sursa PUCIOASA								
57	MORENI	se alimentează din sursa Paltinu / cumpără apă tratată								
58	BEZDEAD	se alimentează din sursa tip dren amplasat în sat Costișata								
59	BRANIȘTEA	se alimentează din sursa TITU-BRANIȘTE								
60	CJD SANATORIUL MOROENI SPITALUL PSIHIATRIE GURA OCNIȚEI	MUNTELE BRÂNDUȘA	IZVORUL MIC	construcție tip rezervor din piatră și beton de 45 mc	9%	80%	sorb Dn 50 mm		conform plan mentenanță	exploatare
		MUNTELE PRIPOR	IZVORUL MARE	2 baraje din piatră și zidărie dotate cu filtru, un canal deschis din zidărie cu 8 babacane, un rezervor de 18 mc	9%	80%			conform plan mentenanță	
		com. Ocnîța pe malul	F1	DEZAFECTAT				150	conform plan mentenanță	
			F2	în conservare				58	conform plan mentenanță	

		drept al paraului Valea Largă	F3	PVC	8,64	80%	200	150	conform plan mentenanță	
61	BĂRBULEȚU	Malul stâng al râului Dâmbovița com. Bărbulețu	F1	tuburi din beton	4	100%	3000	9	conform plan mentenanță	exploatare
			F2	tuburi din beton	4	100%	3000	9	conform plan mentenanță	exploatare
			F3	tuburi din beton	4	100%	3000	9	conform plan mentenanță	exploatare
62	CÂNDEȘTI	STAȚIE CÂNDEȘTI DEAL	F1	tuburi din oțel	5	25%	800	248	conform plan mentenanță	exploatare
		STAȚIE CÂNDEȘTI VALE	F1	tuburi din oțel	9,0	100%	300	104	conform plan mentenanță	exploatare
			F2	tuburi din oțel	9,0	100%	300	100	conform plan mentenanță	exploatare
			F3	PVC	9,0	100%	160	100	conform plan mentenanță	exploatare
		STAȚIE DRAGODĂNEȘTI	F1	tuburi din oțel	9,0	100%	350	150	conform plan mentenanță	exploatare
63	COSTEȘTII DIN VALE	com. Costeștii din Vale	F1	tuburi din oțel	10,8	100%	160	100	conform plan mentenanță	exploatare
			F2	tuburi din oțel	9	100%	160	100	conform plan mentenanță	exploatare
			F3	tuburi din oțel	7,2	100%	160	100	conform plan mentenanță	exploatare
			F4	tuburi din oțel	4,32	100%	160	102	conform plan mentenanță	exploatare
64	ODOBEȘTI		se alimentează din sursa POTLOGI							
65	PERȘINARI	STAȚIE PERȘINARI	F1	PVC	12,6	60	250	100	conform plan mentenanță	exploatare
			F2	PVC	12,6	60	250	100	conform plan mentenanță	exploatare
66	POTLOGI	Extravilanul sudic al satului Pitaru, com. Potlogi	F1	tuburi din oțel	18	100	250	50	conform plan mentenanță	exploatare
			F2	tuburi din oțel	18	100	250	50	conform plan mentenanță	exploatare
			F3	tuburi din oțel	18	100	250	50	conform plan mentenanță	exploatare
			F4	tuburi din oțel	18	100	250	50	conform plan mentenanță	exploatare
67	SLOBOZIA MOARĂ	STAȚIE SLOBOZIA MOARĂ	F1	tuburi din oțel	18	90	250	50	conform plan mentenanță	exploatare
			F2	tuburi din oțel	18	90	250	50	conform plan mentenanță	exploatare

1 reparație capitală

2 puț de investigație, supraveghere, exploatare

Tabelul nr. 1.1

Caracteristicile pompe din puțuri

Nr. Crt.	Denumire sistem alimentat	Locație puț	Denumire puț	Grad de asigurare	Tip pompă	Debit nominal (mc/h)	Înălțime de pompare (m)	Puterea electrică (KW)	Randament	Turație (rot/min)	Ultimul RK
		LAZURI	PUȚUL NR.1	80%	Grundfos SP-45x3	45	21	3,7	57%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.2	80%	Grundfos SP-45x3	45	21	3,7	57%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.3	80%	Grundfos SP-45x3	45	21	3,7	57%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.4	80%	Grundfos SP-45x3	45	21	3,7	57%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.5	80%	Grundfos SP-45x3	45	21	3,7	57%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.6	80%	Grundfos SP-45x3	45	20	3,7	57%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.7	80%	Lowara 46x4x7,5	46	21	7,5	57%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.8	80%	Grundfos SP-45x3	45	21	3,7	57%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.9	80%	Grundfos SP-45x3	45	21	3,7	57%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.10	80%	Grundfos SP-45x3	45	21	3,7	57%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.11	80%	Grundfos SP-45x3	45	21	3,7	57%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.12	80%	Grundfos SP-45x3	45	21	3,7	57%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.13	80%	Grundfos SP-45x3	45	21	3,7	57%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.14	80%	Grundfos SP-45x3	45	21	3,7	57%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.15	80%	Grundfos SP-45x3	45	21	3,7	57%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.16	80%	Grundfos SP-45x3	45	21	3,7	57%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.17	80%	Grundfos SP-45x3	45	21	3,7	57%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.18	80%	Grundfos SP-45x3	45	21	3,7	57%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.20	80%	Grundfos SP-45x3	45	21	3,7	57%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.21	80%	Lowara 4z 658x3	46	20	5,5	57%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.22	80%	Grundfos SP-45x3	45	21	3,7	57%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.23	80%	Grundfos SP-45x3	45	21	3,7	57%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.24	80%	Grundfos SP-45x3	45	21	3,7	57%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.26	80%	Grundfos SP-45x3	45	21	3,7	57%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.27	80%	Grundfos SP-45x3	45	21	3,7	57%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.28	80%	Grundfos SP-45x3	45	21	3,7	57%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.29	80%	Grundfos SP-45x3	45	21	3,7	57%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.30	80%	Grundfos SP-45x3	45	21	3,7	57%	3000	conform plan mentenanță

1	TÂRGOVIȘTE		PUȚUL NR.31	80%	Lowara 46x4x7,5	46	20	7,5	57%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.32	80%	Grundfos SP-46X4	46	34	7,5	57%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.33	80%	Lowara 4z 658x3	57	20	5,5	57%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.34	80%	Lowara 4z 658x3	57	20	5,5	57%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.35	80%	Lowara 4z 658x3	57	20	5,5	57%	3000	conform plan mentenanță
		PUȚURI DRAGOMIREȘTI NORD	PUȚUL NR.1	80%	Grundfos SP-16x5	16	35	3	52%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.2	80%	Grundfos SP-16x5	16	35	3	52%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.3	80%	Grundfos SP-16x5	16	35	3	52%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.4	80%	Grundfos SP-46X4	46	34	7,5	52%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.5	80%	Grundfos SP-16x5	16	35	3	52%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.5 BIS	80%	Grundfos SP 27X3	27	35	3	52%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.6	80%	Grundfos SP-46X4	46	34	7,5	52%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.7	80%	Grundfos SP-46X4	46	34	7,5	52%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.8	80%	Grundfos SP-16x5	16	35	3	52%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.9	80%	Grundfos SP-45x3	45	35	5,5	52%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.10	80%	Grundfos SP-16x5	16	35	3	52%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.11	80%	Grundfos SP-46X4	46	34	7,5	52%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.12	80%	Grundfos SP-16x5	16	35	3	52%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.13	80%	Lowara 4Z 642X2	36	20	4	52%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.14	80%	Grundfos SP-16x5	16	35	3	52%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.15	80%	Grundfos SP-46X4	46	34	7,5	52%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.16	80%	0	0	0	0	52%	0	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.17	80%	Grundfos SP-16x5	16	35	3	52%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.18	80%	0	0	0	0	52%	0	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.19	80%	LOWARA 4Z 658X4	57	20	5,5	52%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.21 PERIMETRU	80%	0	0	0	0	52%	0	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.22 PERIMETRU	80%	Grundfos SP-27x3	27	22	3	52%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.23 PERIMETRU	80%	Grundfos SP-27x3	27	22	3	52%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.24 PERIMETRU	80%	Grundfos SP-27x3	27	22	3	52%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.25 PERIMETRU	80%	Grundfos SP-46X4	46	34	7,5	52%	3000	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.26 PERIMETRU	80%	0	0	0	0	52%	0	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.1	80%	WILO TWI 6.18-04-B	19,8	25,95	2,2	53%	2840	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.2	80%	WILO TWI 6.18-05-B	18	29,57	3	53%	2840	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.3	80%	WILO TWI 6.18-04-B	7,2	26,9	2,2	53%	2840	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.4	80%	WILO TWI 6.18-05-B	18	29,75	3	53%	2840	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.5	80%	WILO TWI 6.30-04-B	23,4	27,63	3,7	53%	2840	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.6	80%	WILO TWI 6.18-04-B	18,5	27,02	2,2	53%	2840	conform plan mentenanță

PUȚURI MĂNEȘTI- GHEBOIENI	PUȚUL NR.7	80%	WILO TWI 6.30-04-B	28,8	22,58	3,7	53%	2840	conform plan mentenanță
	PUȚUL NR.8	80%	WILO TWI 6.30-04-B	23,4	26,68	3,7	53%	2840	conform plan mentenanță
	PUȚUL NR.9	80%	WILO TWI 6.18-04-B	19,8	26,28	2,2	53%	2840	conform plan mentenanță
	PUȚUL NR.10	80%	WILO TWI 6.18-04-B	10,8	26,28	2,2	53%	2840	conform plan mentenanță
	PUȚUL NR.11	80%	WILO TWI 6.18-04-B	12,6	26,74	2,2	53%	2840	conform plan mentenanță
	PUȚUL NR.12	80%	WILO TWI 6.18-05-B	14,4	27,55	3	53%	2840	conform plan mentenanță
	PUȚUL NR.13	80%	WILO TWI 6.18-05-B	21,6	25,03	3	53%	2840	conform plan mentenanță
	PUȚUL NR.14	80%	WILO TWI 6.18-05-B	22,3	23,12	3	53%	2840	conform plan mentenanță
	PUȚUL NR.15	80%	WILO TWI 6.18-04-B	61,2	26,66	2,2	53%	2840	conform plan mentenanță
	PUȚUL NR.16	80%	WILO TWI 6.18-04-B	22,14	18,11	2,2	53%	2840	conform plan mentenanță
	PUȚUL NR.17	80%	WILO TWI 6.18-04-B	20,5	18,43	2,2	53%	2840	conform plan mentenanță
	PUȚUL NR.18	80%	WILO TWI 6.18-04-B	19,4	18,27	2,2	53%	2840	conform plan mentenanță
	PUȚUL NR.19	80%	WILO TWI 6.18-04-B	11,23	18,38	2,2	53%	2840	conform plan mentenanță
	PUȚUL NR.20	80%	WILO TWI 6.18-04-B	18,3	19,1	2,2	53%	2840	conform plan mentenanță
	PUȚUL NR.21	80%	WILOTWI 6.18-04-B	21,6	18,58	2,2	53%	2840	conform plan mentenanță
	PUȚUL NR.22	80%	WILOTWI 6.18-04-B	22,1	18,58	2,2	53%	2840	conform plan mentenanță
PUȚURI HULUBEȘTI	PUȚUL NR.1	80%	Lowara 4Z 642X2	36	20	4	53%	2900	conform plan mentenanță
	PUȚUL NR.2	80%	Lowara 4Z 642X2	36	20	4	53%	2900	conform plan mentenanță
	PUȚUL NR.3	80%	Lowara 4Z 642X2	36	20	4	53%	2900	conform plan mentenanță
	PUȚUL NR.4	80%	Lowara 4Z 642X2	36	20	4	53%	2900	conform plan mentenanță
	PUȚUL NR.5	80%	Lowara 4Z 642X2	36	20	4	53%	2900	conform plan mentenanță
	PUȚUL NR.6	80%	Lowara 4Z 642X2	36	20	4	53%	2900	conform plan mentenanță
	PUȚUL NR.7	80%	Lowara 4Z 642X2	36	20	4	53%	2900	conform plan mentenanță
	PUȚUL NR.8	80%	Lowara 4Z 642X2	36	20	4	53%	2900	conform plan mentenanță
	PUȚUL NR.9	80%	Lowara 4Z 642X2	36	20	4	53%	2900	conform plan mentenanță
	PUȚUL NR.10	80%	Lowara 4Z 642X2	36	20	4	53%	2900	conform plan mentenanță
	PUȚUL NR.11	80%	Lowara 4Z 642X2	36	20	4	53%	2900	conform plan mentenanță
	PUȚUL NR.12	80%	Lowara 4Z 642X2	57	20	4	53%	2900	conform plan mentenanță
	PUȚUL NR.13	80%	Lowara 4z 658x3	36	20	5,5	53%	2900	conform plan mentenanță
	PUȚUL NR.14	80%	Lowara 4Z 642X2	36	20	4	53%	2900	conform plan mentenanță
	PUȚUL NR.15	80%	Lowara 4Z 642X2	36	20	4	53%	2900	conform plan mentenanță
	PUȚUL NR.16	80%	Lowara 4Z 642X2	36	20	4	53%	2900	conform plan mentenanță
	PUȚUL NR.17	80%	Lowara 4Z 642X2	36	20	4	53%	2900	conform plan mentenanță
PUȚURI DRAGOMIREȘTI SUD	PUȚUL NR.1	80%	Grundfos SP-46X4	46	34	7,5	57%	3000	conform plan mentenanță
	PUȚUL NR.2	80%	Grundfos SP-46X4	46	34	7,5	57%	3000	conform plan mentenanță
	PUȚUL NR.3	80%	Grundfos SP-46X4	46	34	7,5	57%	3000	conform plan mentenanță
	PUȚUL NR.4	80%	Grundfos SP-46X4	46	34	7,5	57%	3000	conform plan mentenanță

[illegible]

		STAȚIA APĂ ARGEȘ-PUȚURI	PUȚUL NR.23-PIF-1978/1979	80%	ZDS-QS4.8-17X - 2013	11	80	2,2	56%	2900	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.24-PIF-1983/1984	80%	LOWARA 12GS30T/2009	15	74	3	52%	2900	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.25-PIF-1984/1985	80%	GRUNDFOS-SP 17-6/2008	16	35	4	54%	2900	conform plan mentenanță
10	DRAGODANA	STAȚIA DRAGODANA- PUȚURI	PUȚUL NR.1-PIF-2005	80%	ZDS-QS4.8-17X - 2005	11	80	2,2	95%	2900	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.2-PIF-2005	80%	ZDS-QS4X.8-31	11	130	4	95%	2900	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.3-PIF-2005	80%	ZDS-QS4X.8-23	11	120	3	95%	2900	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.4-PIF-2010	80%	LOWARA 12GS30T-2010	15	60	3	95%	2900	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.5-PIF-2010	80%	LOWARA 12GS30T-2010	15	60	3	95%	2900	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.6-PIF-2010	80%	LOWARA 12GS30T-2010	15	60	3	95%	2900	conform plan mentenanță
11	MĂTĂSARU	STAȚIA POROINICA- PUȚURI	PUȚUL NR.1-PIF-2011	80%	SAER NS 95F/7	25	37	2,2	95%	2900	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.2-PIF-2011	80%	SAER NS 95F/7	25	37	2,2	95%	2900	conform plan mentenanță
12	GURA FOII	STAȚIA FĂGETU- PUȚURI	PUȚUL NR.1-PIF-2010	80%	LOWARA 6GS22T-LC-2012	6	40	2,2	95%	2900	conform plan mentenanță
13	ȘELARU	STAȚIA ȘELARU- PUȚURI	PUȚUL NR.1-PIF-2005	80%	ROVATTI-2005	11	60	2,2	95%	2950	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.2-PIF-2005	80%	ROVATTI-2005	11	60	2,2	95%	2950	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.3-PIF-2005	80%	ROVATTI-2005	11	60	2,2	95%	2950	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.4-PIF-2005	80%	ROVATTI-2005	11	60	2,2	95%	2950	conform plan mentenanță
14	VIȘINA	STAȚIA VIȘINA- PUȚURI	PUȚUL NR.1-PIF-2010	80%	LOWARA 12GS30T-2010	15	74	3	95%	2900	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.2-PIF-2010	80%	LOWARA 12GS30T-2010	15	74	3	95%	2900	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.3-PIF-2010	80%	LOWARA 12GS30T-2010	15	74	3	95%	2900	conform plan mentenanță
15	PETREȘTI	STAȚIA PETREȘTI- PUȚURI	PUȚUL NR.1-PIF-2005	80%	F.EL.SOM-2005	11,8	70	2,2	95%	2950	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.2-PIF-2012	80%	ZDS-QS4X.8-17 -2012	10	82	2,2	95%	2950	conform plan mentenanță
		STAȚIA IONEȘTI- PUȚURI	PUȚUL NR.1-PIF-2005	80%	F.EL.SOM-2005	11,8	70	2,2	95%	2950	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.2-PIF-2005	80%	F.EL.SOM-2005	11,8	70	2,2	95%	2950	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.3-PIF-2005	80%	F.EL.SOM-2005	11,8	70	2,2	95%	2950	conform plan mentenanță
16	MORTENI	STAȚIA MORTENI- PUȚURI	PUȚUL NR.1-PIF-2005	80%	F.EL.SOM-2005	13,6	66	2,2	95%	2950	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.2-PIF-2005	80%	F.EL.SOM-2005	13,6	66	2,2	95%	2950	conform plan mentenanță
17	CRÂNGURI	STAȚIA CRÂNGURILE- PUȚURI	PUȚUL NR.1-PIF-2005	80%	ROVATTI-2005	11	80	2,2	95%	2950	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR.2-PIF-2005	80%	ROVATTI-2005	11	80	2,2	95%	2950	conform plan mentenanță

		STAȚIA PĂTROAIA DEAL- PUȚURI	PUȚUL NR.1-PIF-2005	80%	ROVATTI-2005	11	80	2,2	95%	2950	conform plan mentenanță
18	LUDEȘTI	STAȚIA TELEȘTI- PUȚURI	PUȚUL NR.1-PIF-2005	80%	GRUNDFOS-SP 17-7-2005	17	60	4	95%	2900	conform plan mentenanță
		STAȚIA SCHEIU- PUȚURI	PUȚUL NR.1-PIF-2005	80%	GRUNDFOS-SP 17-11-2005	17	90	7,5	95%	2900	conform plan mentenanță
19	GLODENI	GLODENI- SRP/ PUȚURI	PUȚUL NR. 1		Lipsa pompa	6	*	1,5	95%	2900	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR. 2	20%	?	8	*	3	95%	2900	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR. 3	20%	?	8	*	3	95%	2900	conform plan mentenanță
			PUȚUL NR. 4	0%	0	0	*	0	95%	0	conform plan mentenanță
20	FIENI	GÂLMA	BAZINE GÂLMA - PUȚ FORAT	50%	S 181A/S	80	*	22	95%	3000	conform plan mentenanță
21	MOȚĂIENI										conform plan mentenanță
22	MOROENI										conform plan mentenanță
23	FINTA	FINTA	PUȚ NR. 1	100%		27	31	5,5	57%	2900	conform plan mentenanță
24	COJASCA	SAT FĂNTĂNELE	PUȚ NR. 1	80%	JAR 4-F 12T	9	47,4	2,2	58%	2850	conform plan mentenanță
			PUȚ NR. 2		JAR 4-F 12T	9	47,4	2,2	58%	2850	conform plan mentenanță
			PUȚ NR. 3		JAR 4-F 12T	9	47,4	2,2	58%	2850	conform plan mentenanță
			PUȚ NR. 4		JAR 4-F 12T	9	47,4	2,2	58%	2850	conform plan mentenanță
25	VALEA LUNGĂ	PUȚURI VALEA LUNGĂ-CRICOV	Foraj 1	25%	LOWARA Tip 12GS 55	6-15	62-148	5,5	57%	2900	conform plan mentenanță
			Foraj 2	25%	LOWARA Tip 12GS 55	6-15	62-148	5,5	57%	2900	conform plan mentenanță
			Foraj 3	25%	LOWARA Tip 12GS 55	6-15	62-148	5,5	57%	2900	conform plan mentenanță
			Foraj 4	25%	LOWARA Tip 12GS 55	6-15	62-148	5,5	57%	2900	conform plan mentenanță
26	IEDERA	PUȚURI IEDERA	Foraj 1	50%	OZ 615/18	14	128	11	56%	2900	conform plan mentenanță
			Foraj 2	50%	OZ 615/18	14	128	11	56%	2900	conform plan mentenanță
27	COMIȘANI	PUȚURI COMIȘANI	F 1	50%	ROVATTI	7,5	43,5	5,5	62%	2900	conform plan mentenanță
			F 2	50%	ROVATTI	7,5	43,5	5,5	62%	2900	conform plan mentenanță
28	MĂNEȘTI	SAT MĂNEȘTI	F1	8,00%	GRUNDFOS	21,9	40	3	63%	2900	conform plan mentenanță
			F2	23%	LOWARA Tip 65-250/220	64,8	40	5,5	54%	2900	conform plan mentenanță
			F3	23%	LOWARA	64,8	40	5,5	54%	2900	conform plan mentenanță
			F4	23%	LOWARA	64,8	40	5,5	54%	2900	conform plan mentenanță
			F5	23%	LOWARA	64,8	40	5,5	54%	2900	conform plan mentenanță
29	NICULEȘTI	SAT NICULEȘTI	F1	50%	GRUNDFOS	13	40	1,1	57%	2900	conform plan mentenanță
			F2	50%	GRUNDFOS	13	40	1,5	55%	2900	conform plan mentenanță
			F1	25%	ROVATTI	20,88	44	4	57%	2900	conform plan mentenanță

30	OCNIȚA	SAT OCNIȚA	F2	25%	ROVATTI	20,88	44	4	57%	2900	conform plan mentenanță	
			F3	25%	ROVATTI	20,88	44	4	57%	2900	conform plan mentenanță	
			F4	25%	ROVATTI	20,88	44	4	57%	2900	conform plan mentenanță	
31	TĂTĂRANI	SAT CĂPRIORIU PRIBOIU	F1	50%	WILLO TWU-4	22	105	2,2	62%	2900	conform plan mentenanță	
			F2	50%	WILLO TWU-4	22	105	2,2	62%	2900	conform plan mentenanță	
		SAT GHEBOIENI	F1	100%	GRUNDFOS	45	95	4	56%	2900	conform plan mentenanță	
32	MALU CU FLORI	MALU CU FLORI	PUȚ 1		Grundfos CR-20-17	21	202,9	18,5	68,9	2901	conform plan mentenanță	
			PUȚ 2		Grundfos CR-20-17	21	209,9	18,5	68,9	2902	conform plan mentenanță	
33	RACIU	RACIU	Se alimentează din sursa LUCIENI								2910	conform plan mentenanță
34	LUCIENI	LUCIENI	Foraj1		LOWARA 12 GS 15 T	3,5	30	2,2	43,5	2911	conform plan mentenanță	
			Foraj2		LOWARA 12 GS 15 T	3,5	30	2,2	43,5	2912	conform plan mentenanță	
			Foraj3		LOWARA 12 GS 15 T	3,5	30	2,2	43,5	2913	conform plan mentenanță	
			Foraj4		LOWARA 12 GS 15 T	3,5	30	2,2	43,5	2914	conform plan mentenanță	
35	BUCȘANI	BUCȘANI	Foraj1		LOWARA	18	30	3	50,6	2917	conform plan mentenanță	
			Foraj2		LOWARA	18	30	3	50,5	2918	conform plan mentenanță	
			Foraj3		LOWARA	18	30	3	50,5	2919	conform plan mentenanță	
36	NUCET	NUCET	Foraj1		Grundfos	20,88	44	4	48,8	2921	conform plan mentenanță	
			Foraj2		Grundfos	20,88	44	4	48,8	2922	conform plan mentenanță	
37	BREZOAEELE	BREZOAEELE	Foraj1		Grundfos SP14	14,5	65	3	44,7	2924	conform plan mentenanță	
			Foraj2		Grundfos SP14	17,5	65	4	40,7	2925	conform plan mentenanță	
38	BILCIUREȘTI	BILCIUREȘTI	Foraj1		SP8A-10	9	35	1,5	46,4	2927	conform plan mentenanță	
			Foraj2		SP8A-10	9	35	1,5	46,4	2928	conform plan mentenanță	
39	DOBRA	DOBRA	Foraj1 2(1+1R)		ROVATTI	22	15,6	3,7	44,7	2930	conform plan mentenanță	
			Foraj1 2(1+1R)		ROVATTI	22	15,6	3,7	44,7	2932	conform plan mentenanță	
40	RĂSCĂEȚI	RĂSCĂEȚI	Foraj1		SP 8A-15	15	30	2,5	43,2	2934	conform plan mentenanță	
41	VĂLENI DÂMBOVIȚA	VĂLENI DÂMBOVIȚA	Puț cheson 2(1+1R)		RITZ	34,5	160	22	62,3	2937	conform plan mentenanță	
					SADU	35	160	30	57,2	2938	conform plan mentenanță	
42	VÂRFURI	VÂRFURI	Foraj1		GRUNDFOS 8A-21	9	80	5,5	50,7	2941	conform plan mentenanță	
			Foraj2		GRUNDFOS 8A-21	9	80	5,5	50,7	2942	conform plan mentenanță	
			Foraj3		GRUNDFOS 8A-21	9	80	5,5	50,7	2943	conform plan mentenanță	
43	VIȘINEȘTI	VIȘINEȘTI	Foraj1		Grundfos	9	165	11	50,9	2951	conform plan mentenanță	
			Foraj2		FRANKLIN	15	165	11	60,6	2952	conform plan mentenanță	
			Foraj3		dezechipat					2953	conform plan mentenanță	
44	BUCIUMENI	se alimentează din sursa GÂLMA-RĂTEIU										conform plan mentenanță
45	SOTÂNGA	se alimentează din sursa TÂRGOVIȘTE										conform plan mentenanță

46	ANINOASA	se alimentează din sursa TÂRGOVIȘTE									conform plan mentenanță
47	DOICEȘTI	se alimentează din sursa TÂRGOVIȘTE									conform plan mentenanță
48	DRAGOMIREȘTI	se alimentează din sursa TÂRGOVIȘTE									conform plan mentenanță
49	HULUBEȘTI	se alimentează din sursa TÂRGOVIȘTE									conform plan mentenanță
50	PUCIOASA	se alimentează din sursa de suprafata LAC ACUMULARE PUCIOASA									conform plan mentenanță
51	BRĂNEȘTI	se alimentează din sursa PUCIOASA									conform plan mentenanță
52	VULCANA PANDELE	se alimentează din sursa PUCIOASA									conform plan mentenanță
53	VULCANA BĂI	se alimentează din sursa PUCIOASA									conform plan mentenanță
54	MORENI	se alimentează din sursa PALTINU / cumpara apa tratata									conform plan mentenanță
55	BEZDEAD	se alimentează din sursa tip dren amplasat în sat COSTIȘATA									conform plan mentenanță
56	BRANIȘTEA	se alimentează din sursa TITU									conform plan mentenanță
57	PIETROȘIȚA	se alimentează din sursa GÂLMA-RĂTEIU									conform plan mentenanță
58	RĂZVAD	se alimentează din sursa TÂRGOVIȘTE									conform plan mentenanță
59	GURA OCNIȚEI	se alimentează din sursa TÂRGOVIȘTE									conform plan mentenanță
60	CJD	Spital Gura Ocniței com. Ocnița pe malul drept al pârâului Valea Largă	F3	80%	CALPEDA 4 SD	34,5	77	4	56%	2900	conform plan mentenanță
	BĂRBULEȚU	BĂRBULEȚU	F1	100%	CALPEDA NM 40/12C/B	15,55	14	1,5	50%	2900	conform plan mentenanță
			F2	100%	CALPEDA NM 40/12C/B	15,55	14	1,5	50%	2900	conform plan mentenanță
61			F3	100%	CALPEDA NM 40/12C/B	15,55	14	1,5	50%	2900	conform plan mentenanță
62	CÂNDEȘTI	Stație de apă Cândești Deal	F1	100%	ROVATTI-FRANKLIN	1,8	215	3	50%	2900	conform plan mentenanță
		Stație de apă Cândești Vale	F1	100%	GRUNDFOS	3,5	70	2,2	50%	2900	conform plan mentenanță
			F2	100%	GRUNDFOS	3,5	70	3	50%	2900	conform plan mentenanță
			F3	100%	GRUNDFOS	3,5	70	3	50%	2900	conform plan mentenanță
		Stație de apă Dragodănești	F1	100%	ROVATTI - FRANKLIN	21	83	7,5	50%	2900	conform plan mentenanță
63	COSTEȘTI DIN	COSTEȘTI DIN	F1	100%	ELECTROPOMPĂ SUBMERSIBILĂ	9	45	2,2	50%	2900	conform plan mentenanță
			F2	100%	ELECTROPOMPĂ SUBMERSIBILĂ	9	45	2,2	50%	2900	conform plan mentenanță

	VALE	VALE	F3	100%	ELECTROPOMPĂ SUBMERSIBILĂ	9	45	2,2	50%	2900	conform plan mentenanță
			F4	100%	ELECTROPOMPĂ SUBMERSIBILĂ	9	45	2,2	50%	2900	conform plan mentenanță
64	ODOBEȘTI		se alimentează din sursa POTLOGI								conform plan mentenanță
	PERȘINARI	STAȚIE PERȘINARI	F1	100%	GRUNDFOS	18	40	5,5	50%	2875	conform plan mentenanță
65			F2	100%	GRUNDFOS	18	40	3	50%	2875	conform plan mentenanță
	POTLOGI	SAT POTLOGI	F1	100%	TWU4-1607(WILO)	18	45	4	50%	3000	conform plan mentenanță
			F2	100%	TWU4-1607(WILO)	18	45	4	50%	3000	conform plan mentenanță
			F3	100%	TWU4-1607(WILO)	18	45	4	50%	3000	conform plan mentenanță
66			F4	100%	TWU4-1607(WILO)	18	45	4	50%	3000	conform plan mentenanță
	SLOBOZIA MOARĂ	STAȚIE APĂ SLOBOZIA MOARĂ	F1	100%	GRUNDFOS	15,55	45	4	50%	2900	conform plan mentenanță
67			F2	100%	GRUNDFOS	15,55	45	4	50%	2900	conform plan mentenanță

Tabelul nr. 2

Situația captării de suprafață

Nr. Crt.	Denumire sistem alimentat	Denumirea sursei	Tipul de construcție	Gradul de asigurare	Debitul maxim exploatabil (mc/h)	Tipul prizei de apă	Ultimul RK
1	PUCIOASA	Râul Ialomița, Pârâul Brătei		100%	360	conductă din PEHD Dn 250 mm	
2	MORENI	LAC ACUMULARE PALTINU		100%	366,73	Conductă oțel 450 mm	

Tabelul nr. 3

Tratarea apei brute

Nr. Crt.	Denumire Sistem deservit	Denumire Statie	Deznisipator				Coagulare	Decantoare		Filtru		Dezinfectare		Corectare caracter chimic	
			Tip *1)	Debit *2)	Debit *2)	Reactiv	Camera de tip bazin amestec de reacție	Tip *1)	Debit *2)	Tip *3)	Debit *2)	Debit *2) (g/mc)	Metoda *4)	Debit *2)	Metoda *5)
1	PETREȘTI	PETREȘTI	*	*	*	*	da		nu	*	*	*	clorinare	*	deferizare/demanganizare
		IONEȘTI	*	*	*	*	da		nu		—		clorinare		deferizare/demanganizare
2	DRAGODANA	DRAGODANA	*	*	*	*	da		nu		—		clorinare		deferizare/demanganizare
3	GĂEȘTI	GĂEȘTI ARGEȘ	*	*	*	*	da		da		4 cuve filtrare rapidă		clorinare		deferizare/demanganizare
		GĂEȘTI PARC	*	*	*	*	da		nu		—		clorinare-ozonizare		deferizare/demanganizare
4	PUCIOASA	PUCIOASA	*	*	*	*	da		decantoare orizontale		5 cuve filtrare rapidă		clorinare		—
5	GLODENI	GLODENI	*	*	*	*	da		nu		filtru grosier, 2 filtre cărbune activ		clorinare, sterilizator ultraviolete		deferizare/demanganizare
6	LUNGULEȚU	LUNGULEȚU	*	*	*	*	da		nu		-		clorinare		—
7	MALU CU FLORI	MALU CU FLORI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
8	RACIU	RACIU	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
9	LUCIENI	LUCIENI	*	*	*	*	*	*	*	rapid	*	42	clorinare	*	deferizare/demanganizare
10	BUCȘANI	BUCȘANI	*	*	*	*	*	*	*	rapid	*	42	clorinare	*	deferizare/demanganizare
11	NUCET	NUCET	*	*	*	*	*	*	*	rapid	*	42	clorinare	*	deferizare/demanganizare
12	BREZOAELE	BREZOAELE	*	*	*	*	*	*	*	rapid	*	42	clorinare	*	deferizare/demanganizare
13	BILCIUREȘTI	BILCIUREȘTI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
14	DOBRA	DOBRA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
15	RĂSCĂEȚI	RĂSCĂEȚI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
16	VĂLENI DÂMBOVÎȚA	VĂLENI DÂMBOVÎȚA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
17	VÂRFURI	VÂRFURI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*

18	VIȘINEȘTI	VIȘINEȘTI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
19	TÂRGOVIȘTE	STAȚIA DE POMPE TÂRGOVIȘTE LAZURI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
		HULUBEȘTI - BUTOIU	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
		PRISEACA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
20	TITU	STAȚIA APĂ TITU	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
21	POIANA	STAȚIA APĂ POIANA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
22	PRODULEȘTI	STAȚIA APĂ PRODULEȘTI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
23	MĂTĂSARU	STAȚIA POROINICA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
24	COBIA	STAȚIA FĂGETU	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
25	ȘELARU	STAȚIA ȘELARU	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
26	VIȘINA	STAȚIA VIȘINA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
27	MORTENI	STAȚIA MORTENI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
28	CRÂNGURI	STAȚIA CRÂNGURILE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
		STAȚIA PĂTROAIA DEAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
29	LUDEȘTI	STAȚIA SCHEIU	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
30	BEZDEAD	BEZDEAD	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
31	FIENI	CENTRUL FIENI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
32	IEDERA	IEDERA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
33	MORENI	MORENI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
34	VALEA LUNGĂ	VALEA LUNGĂ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
35	RĂCARI	RĂCARI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
		COLACU	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*

36	COJASCA	COJASCA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
37	COMIȘANI	COMIȘANI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
38	GURA FOII	GURA FOII	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
39	MĂNEȘTI	MĂNEȘTI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
40	NICULEȘTI	NICULEȘTI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
41	OCNIȚA	OCNIȚA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
42	TĂTĂRANI	TĂTĂRANI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
43	FINTA	FINTA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
44	DRAGOMIREȘTI	se alimentează din distributia TÂRGOVIȘTE													
45	ULMI	se alimentează din distributia TÂRGOVIȘTE													
46	RĂZVAD	se alimentează din distributia TÂRGOVIȘTE													
47	GURA OCNIȚEI	se alimentează din distributia TÂRGOVIȘTE													
48	ȘOTÂNGA	se alimentează din distributia TÂRGOVIȘTE													
49	ANINOASA	se alimentează din distributia TÂRGOVIȘTE													
50	DOICEȘTI	se alimentează din distributia TÂRGOVIȘTE													
51	HULUBEȘTI	se alimentează din distributia TÂRGOVIȘTE													
52	MOROENI	se alimentează din sursa GÂLMA-RĂTEI													
53	PIETROȘITA	se alimentează din sursa GÂLMA-RĂTEI													
54	BUCIUMENI	se alimentează din sursa GÂLMA-RĂTEI													
55	MOTĂIENI	se alimentează din sursa GÂLMA-RĂTEI													
56	BRANEȘTI	se alimentează din sursa PUCIOASA													
57	VULCANA BĂI	se alimentează din sursa PUCIOASA													
58	VULCANA PANDELE	se alimentează din sursa PUCIOASA													
59	BRANIȘTEA	se alimentează din sursa Titu													
60	CJD	Sanatoriul Moroeni	*	*	*	*	*	DA	6 l/s	DA	6 l/s	42	clorinare	*	*
61	BĂRBULEȚU	BĂRBULEȚU	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
62	CÂNDEȘTI	CÂNDEȘTI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
63	COSTEȘTI DIN VALE	COSTEȘTI DIN VALE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
64	ODOBEȘTI	ODOBEȘTI	se alimentează din sursa POTLOGI								*	*	42	clorinare	*
65	PERȘINARI	PERȘINARI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	48	clorinare	10,8 l/s	deferizare/demanganizare
66	POTLOGI	POTLOGI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*
67	SLOBOZIA MOARĂ	SLOBOZIA MOARĂ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42	clorinare	*	*

1 orizontal, vertical, longitudinal

2 debitul nominal și gradul de asigurare

3 lent, rapid, ultrarapid

4 clorinare, ozonizare, ultraviolete, biologică, digodinamică, altă metodă

5 deferizare, demangazinare, reducere a durtății, eliminare a gazelor dizolvate, corectare a gustului și/sau a mirosului, altele

Tabelul nr. 3.1

Caracteristicile stației de pompare

Nr. Crt.	Denumire sistem alimentat	Locație	Denumire	Grad de asigurare	Tip pompă	Debit nominal mc/zi	Înălțime de pompare (m)	Putere electrică (kw)	Randament (%)	Turație (rot./min)	Ultimul RK
1	TÂRGOVIȘTE	STAȚIA DE POMPE TÂRGOVIȘTE LAZURI	ELECTROPOMPĂ	100%	CM-250-200-501	570	82	200	53%	1450	conform plan mentenanță
			ELECTROPOMPĂ	100%	CM-250-200-501	570	82	200	53%	1450	conform plan mentenanță
			ELECTROPOMPĂ	100%	CM-250-200-501	570	82	200	53%	1450	conform plan mentenanță
			ELECTROPOMPĂ	100%	CM-250-200-501	570	82	200	53%	1450	conform plan mentenanță
		DRAGOMIREȘTI NORD	ELECTROPOMPĂ	100%	CM-250-150-400	300	35	55	95%	1500	conform plan mentenanță
			ELECTROPOMPĂ	100%	CM-250-150-400	300	35	55	95%	1500	conform plan mentenanță
			ELECTROPOMPĂ	100%	CM-250-150-400	300	35	55	95%	1500	conform plan mentenanță
			ELECTROPOMPĂ	100%	CM-250-150-400	300	35	55	95%	1500	conform plan mentenanță
			ELECTROPOMPĂ	100%	CM-250-150-400	300	35	55	95%	1500	conform plan mentenanță
		HULUBEȘTI	ELECTROPOMPĂ	100%	FP 2096 TA 200-150-550	300	95	132	95%	1450	conform plan mentenanță
			ELECTROPOMPĂ	100%	FP 2096 TA 200-150-550	300	95	132	95%	1450	conform plan mentenanță
			ELECTROPOMPĂ	100%	FP 2096 TA 200-150-550	300	95	132	95%	1450	conform plan mentenanță
		DRAGOMIREȘTI SUD	ELECTROPOMPĂ	100%	CM-250-100-400	100	45	22	95%	1500	conform plan mentenanță
			ELECTROPOMPĂ	100%	CM-250-100-400	100	45	22	95%	1500	conform plan mentenanță
			ELECTROPOMPĂ	100%	CM-250-100-400	100	45	22	95%	1500	conform plan mentenanță
	TITU	STAȚIA APĂ TITU	ELECTROPOMPĂ APĂ-2010	100%	GRUNDFOS N 850-200/219	90	45	22	95%	2950	conform plan mentenanță
			ELECTROPOMPĂ APĂ-2010	100%	GRUNDFOS N 850-200/219	90	45	22	95%	2950	conform plan mentenanță
			ELECTROPOMPĂ APĂ-2010	100%	GRUNDFOS N 850-200/219	90	45	22	95%	2950	conform plan mentenanță
			ELECTROPOMPĂ APĂ-2010	100%	GRUNDFOS N 850-200/219	90	45	22	95%	2950	conform plan mentenanță
			ELECTROPOMPĂ INCENDIU	100%	GRUNDFOS N 850-200/219	90	45	22	95%	2950	conform plan mentenanță
			ELECTROPOMPĂ INCENDIU	100%	GRUNDFOS N 850-200/219	90	45	22	95%	2950	conform plan mentenanță

	POIANA	STAȚIA APĂ POIANA	ELECTROPOMPĂ APĂ-2010	100%	LOWARA 16 GV-30	20	45	3	95%	2900	conform plan mentenanță
			ELECTROPOMPĂ APĂ-2010	100%	LOWARA 16 GV-30	20	45	3	95%	2900	conform plan mentenanță
			ELECTROPOMPĂ APĂ-2010	100%	LOWARA 16 GV-30	20	45	3	95%	2900	conform plan mentenanță
			ELECTROPOMPĂ APĂ-2010	100%	LOWARA 16 GV-30	20	45	3	95%	2900	conform plan mentenanță
			ELECTROPOMPĂ INCENDIU	100%	LOWARA 16 GV-35	20	45	4	95%	2900	conform plan mentenanță
			ELECTROPOMPĂ INCENDIU	100%	LOWARA 16 GV-35	20	45	4	95%	2900	conform plan mentenanță
	LUNGULEȚU	STAȚIA APĂ LUNGULEȚU	ELECTROPOMPĂ APĂ-2010	100%	LOWARA 16 GV-30	20	45	3	95%	2900	conform plan mentenanță
			ELECTROPOMPĂ APĂ-2010	100%	LOWARA 16 GV-30	20	45	3	95%	2900	conform plan mentenanță
			ELECTROPOMPĂ APĂ-2010	100%	LOWARA 16 GV-30	20	45	3	95%	2900	conform plan mentenanță
			ELECTROPOMPĂ APĂ-2010	100%	LOWARA 16 GV-30	20	45	3	95%	2900	conform plan mentenanță
			ELECTROPOMPĂ INCENDIU	100%	LOWARA 16 GV-35	20	45	4	95%	2900	conform plan mentenanță
			ELECTROPOMPĂ INCENDIU	100%	LOWARA 16 GV-35	20	45	4	95%	2900	conform plan mentenanță
	PRODULEȘTI	STAȚIA APĂ PRODULEȘTI	ELECTROPOMPĂ APĂ-2006	100%	LOWARA 16 GV-30	20	45	3	95%	2900	conform plan mentenanță
			ELECTROPOMPĂ APĂ-2006	100%	LOWARA 16 GV-30	20	45	3	95%	2900	conform plan mentenanță
			ELECTROPOMPĂ APĂ-2006	100%	LOWARA 16 GV-30	20	45	3	95%	2900	conform plan mentenanță
			ELECTROPOMPĂ INCENDIU	100%	LOWARA 16 GV-35	20	45	5,2	95%	2900	conform plan mentenanță
			ELECTROPOMPĂ INCENDIU	100%	LOWARA 16 GV-35	20	45	5,2	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP DEFERIZARE	100%	GRUNDFOS CR 64-3-2	64	29,2	7,5	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP DEFERIZARE	100%	GRUNDFOS CR 64-3-2	64	29,2	7,5	95%	2900	conform plan mentenanță

	GĂEȘTI	STAȚIA DE POMPARE GĂEȘTI	GRUP DEFERIZARE	100%	GRUNDFOS CR 64-3-2	64	29,2	7,5	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP DISTRIBUȚIE HIDRO2000	100%	GRUNDFOS CR 3-1	230	60	15	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP DISTRIBUȚIE HIDRO2000	100%	GRUNDFOS CR 3-1	230	60	15	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP DISTRIBUȚIE HIDRO2000	100%	GRUNDFOS CR 3-1	230	60	15	95%	2900	conform plan mentenanță
		STAȚIA APĂ ARGES	GRUP ELECTRO.CALPEDIA	100%	NM 65/20 BE	132	50	18,5	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP ELECTRO.CALPEDIA	100%	NM 65/20 BE	132	50	18,5	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP ELECTRO.CALPEDIA	100%	NM 65/20 BE	132	50	18,5	95%	2900	conform plan mentenanță
11	DRAGODANA	STAȚIA DRAGODANA	RIDICARE PRESIUNE FILTRE	100%	GRUNDFOS CR 32-2005	30	40	11	95%	2900	conform plan mentenanță
			SPĂLARE FILTRE	100%	LOWARA SH -2005	84	30	5,5	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP DISTRIBUȚIE HIDRO2000	100%	GRUNDFOS CR 32-2005	90	44,4	5,5	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP DISTRIBUȚIE HIDRO2000	100%	GRUNDFOS CR 32-2005	90	44,4	5,5	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP DISTRIBUȚIE HIDRO2000	100%	GRUNDFOS CR 32-2005	90	44,4	5,5	95%	2900	conform plan mentenanță
			DISTRIBUȚIE PICIOR DE MUNTE	100%	GRUNDFOS CR 32-2010	120	90	11	95%	2900	conform plan mentenanță
			DISTRIBUȚIE PICIOR DE MUNTE	100%	GRUNDFOS CR 32-2010	120	90	11	95%	2900	conform plan mentenanță
			DISTRIBUȚIE PICIOR DE MUNTE	100%	GRUNDFOS CR 32-2010	120	90	11	95%	2900	conform plan mentenanță
			DISTRIBUȚIE PICIOR DE MUNTE	100%	GRUNDFOS CR 32-2010	120	90	11	95%	2900	conform plan mentenanță
			INCENDIU PICIOR DE MUNTE	100%	GRUNDFOS CR 15-2010	34	120	7,5	95%	2900	conform plan mentenanță
			INCENDIU PICIOR DE MUNTE	100%	GRUNDFOS CR 15-2010	34	120	7,5	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP DISTRIBUȚIE LOWARA	100%	LOWARA SV1603 F30-2012	96	49	3	95%	2900	conform plan mentenanță

12	MĂTĂSARU	STAȚIA POROINICA	GRUP DISTRIBUȚIE LOWARA	100%	LOWARA SV1603 F30-2012	96	49	3	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP DISTRIBUȚIE LOWARA	100%	LOWARA SV1603 F30-2012	96	49	3	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP DISTRIBUȚIE LOWARA	100%	LOWARA SV1603 F30-2012	96	49	3	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP INCENDIU LOWARA	100%	LOWARA SV1604 F40-2012	48	65	4	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP INCENDIU LOWARA	100%	LOWARA SV1604 F40-2012	48	65	4	95%	2900	conform plan mentenanță
13	COBIA	STATIA FAGETU	GRUP DISTRIBUȚIE LOWARA	100%	LOWARA SV1604 F40-2012	48	65	4	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP DISTRIBUȚIE LOWARA	100%	LOWARA SV1604 F40-2012	48	65	4	95%	2900	conform plan mentenanță
14	ȘELARU	STAȚIA ȘELARU	GRUP DISTRIBUȚIE GRUNDFOS	100%	GRUNDFOS CR 90-2005	320	45	15	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP DISTRIBUȚIE GRUNDFOS	100%	GRUNDFOS CR 90-2005	320	45	15	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP DISTRIBUȚIE GRUNDFOS	100%	GRUNDFOS CR 90-2005	320	45	15	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP DISTRIBUȚIE GRUNDFOS	100%	GRUNDFOS CR 90-2005	320	45	15	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP INCENDIU GRUNDFOS	100%	GRUNDFOS CR 32-2005	30	59	7,5	95%	2900	conform plan mentenanță
15	VIȘINA	STAȚIA VIȘINA	GRUP DISTRIBUȚIE LOWARA	100%	LOWARA SV1604 F40-2010	24	65	4	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP DISTRIBUTIE LOWARA	100%	LOWARA SV1604 F40-2010	24	65	4	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP DISTRIBUȚIE LOWARA	100%	LOWARA SV1604 F40-2010	24	65	4	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP DISTRIBUȚIE LOWARA	100%	LOWARA SV1604 F40-2010	24	65	4	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP DISTRIBUȚIE LOWARA	100%	LOWARA SV1604 F40-2010	24	65	4	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP INCENDIU LOWARA	100%	LOWARA SV1604 F40-2010	24	65	4	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP INCENDIU LOWARA	100%	LOWARA SV1604 F40-2010	24	65	4	95%	2900	conform plan mentenanță

16	PETREȘTI	STAȚIA PETREȘTI	GRUP DISTRIBUȚIE NOCCHI	100%	NOCCHI – 2005	16	49	4	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP DISTRIBUȚIE NOCCHI	100%	NOCCHI – 2005	16	49	4	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP DISTRIBUȚIE NOCCHI	100%	NOCCHI – 2005	16	49	4	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP INCENDIU NOCCHI	100%	NOCCHI – 2005	16	62,5	5,5	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP INCENDIU NOCCHI	100%	NOCCHI – 2005	16	62,5	5,5	95%	2900	conform plan mentenanță
		STAȚIA IONEȘTI	GRUP DISTRIBUȚIE NOCCHI	100%	NOCCHI – 2005	16	49	4	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP DISTRIBUȚIE NOCCHI	100%	NOCCHI – 2005	16	49	4	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP DISTRIBUȚIE NOCCHI	100%	NOCCHI – 2005	16	49	4	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP INCENDIU NOCCHI	100%	NOCCHI – 2005	16	62	5,5	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP INCENDIU NOCCHI	100%	NOCCHI – 2005	16	62	5,5	95%	2900	conform plan mentenanță
18	MORTENI	STAȚIA MORTENI	GRUP DISTRIBUȚIE NOCCHI	100%	NOCCHI – 2005	16	49	4	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP DISTRIBUȚIE NOCCHI	100%	NOCCHI – 2005	16	49	4	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP DISTRIBUȚIE NOCCHI	100%	NOCCHI – 2005	16	49	4	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP INCENDIU NOCCHI	100%	NOCCHI – 2005	16	62	5,5	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP INCENDIU NOCCHI	100%	NOCCHI – 2005	16	62	5,5	95%	2900	conform plan mentenanță
19	CRÂNGURI	STAȚIA CRÂNGURILE	GRUP DISTRIBUȚIE GRUNDFOS	100%	GRUNDFOS CR 45-2005	45	39	7,5	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP DISTRIBUȚIE GRUNDFOS	100%	GRUNDFOS CR 45-2005	45	39	7,5	95%	2900	conform plan mentenanță
		STAȚIA PĂTROAIA DEAL	GRUP DISTRIBUȚIE GRUNDFOS	100%	GRUNDFOS CR 8-2-2005	95	67	3	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP DISTRIBUȚIE GRUNDFOS	100%	GRUNDFOS CR 8-2-2005	95	67	3	95%	2900	conform plan mentenanță
21	LUDEȘTI	STAȚIA SCHEIU	SRP 1- GRUNDFOS-PIF-2013	100%	GRUNDFOS CR 10-8	10	80	3	95%	2900	conform plan mentenanță
			MUȘA+BRĂNEȘTI	100%	TA-200-150-550	300	90-95	132	95%	1500	conform plan mentenanță
			MUȘA+BRĂNEȘTI	100%	GRUNDFOS NK80	240	80-90	90	95%	3000	conform plan mentenanță
			MUȘA+BRĂNEȘTI	100%	CM-200	50	40	55	95%	1500	conform plan mentenanță
			STAȚIA TRATARE PUCIOASA	100%	AN 200-150-200	240	*	18,5	95%	1500	conform plan mentenanță

22	PUCIOASA	STAȚIA TRATARE PUCIOASA	STAȚIA TRATARE PUCIOASA	100%	AN 200-150-200	240	*	18,5	95%	1500	conform plan mentenanță
			POMPE SPĂLARE	100%	AN 200-150-250	270	*	18,5	95%	1500	conform plan mentenanță
			DOZARE SULFAT	100%	VERDERFLEX VF25	0,8	*	1,5	95%	1410	conform plan mentenanță
			DOZARE SULFAT	100%	VERDERFLEX VF25	0,8	*	1,5	95%	1410	conform plan mentenanță
			BAZINE SULFAT	100%	ACV-DEFECTE	16	*	5	95%	2900	conform plan mentenanță
			BAZINE SULFAT	100%	ACV-DEFECTE	16	*	5	95%	2900	conform plan mentenanță
			TURBOSUFLANTĂ	100%	SAVLEW XN 809	1400	*	30	95%	3000	conform plan mentenanță
			TURBOSUFLANTĂ	100%	SAVLEW XN 809	1400	*	30	95%	3000	conform plan mentenanță
			STAȚIA VULCANA BĂI	100%	GRUNDFOS CR – 45	45	*	30	95%	3000	conform plan mentenanță
			STAȚIA VULCANA BĂI	100%	GRUNDFOS CR – 45	45	*	30	95%	3000	conform plan mentenanță
23	GLODENI	GLODENI- SRP	GRUP LOWARA	100%	LOWARA	40	*	7,5	95%	3000	conform plan mentenanță
			GRUP LOWARA	100%	LOWARA	40	*	7,5	95%	3000	conform plan mentenanță
			GRUP LOWARA	100%	LOWARA	40	*	7,5	95%	3000	conform plan mentenanță
			GRUP LOWARA	100%	LOWARA	40	*	7,5	95%	3000	conform plan mentenanță
			GRUP FRANKLIN EL.	100%	FRANKLIN ELECTRIC	24	*	4	95%	2900	conform plan mentenanță
			GRUP FRANKLIN EL.	100%	FRANKLIN ELECTRIC	24	*	4	95%	2900	conform plan mentenanță
24	BEZDEAD	BEZDEAD	ELECTROPOMPĂ DREN 1	100%	LOWARA	9	*	1,5	95%	3000	conform plan mentenanță
			ELECTROPOMPĂ DREN 2	100%	LOWARA	20	*	5	95%	3000	conform plan mentenanță
25	FIENI	CENTRUL FIENI	STAȚIA POMPARE TERASĂ FIENI	100%	GRUNDFOS CR 90 – 3	90	*	22	95%	3000	conform plan mentenanță
26	IEDERA	IEDERA	FRONT CAPTARE IEDERA	100%	OZ 615/18	14	*	7,5	95%	2900	conform plan mentenanță
			FRONT CAPTARE IEDERA	100%	OZ 615/18	14	*	7,5	95%	2900	conform plan mentenanță
			REZERVOARE BANA CLORINARE	100%	BRANCO 03	0,75	*	0,9	95%	2800	conform plan mentenanță
27	MORENI	MORENI	REZERVOR APE UZATE BANA	100%	ACV 50-50-200	16	*	4	95%	1500	conform plan mentenanță
			REZERVOR APE UZATE BANA	100%	ACV 50-50-200	16	*	4	95%	1500	conform plan mentenanță
29	MALU CU FLORI	MALU CU FLORI	MALU CU FLORI GOSP DE APĂ		SADU 100	90	90	45	52,3	2900	conform plan mentenanță
30	LUCIENI	LUCIENI	GRUP POMPĂ INCENDIU 2(1+1R)		LOWARA	18	50	5,5	63,3	2900	conform plan mentenanță
			GRUP POMPARE GOSP DE APĂ 2(1+1R)		LOWARA	18	40	4	65	2900	conform plan mentenanță

31	BUCȘANI	BUCȘANI	GRUP POMPARE GOSP DE APĂ 4(3+1R)		H-GHD 40/FCE 65-250/150	12,66	60	15	50,2	2900	conform plan mentenanță
32	NUCET	NUCET	GRUP POMPARE GOSP DE APĂ 2(1+1R)		Grundfos	45	30	3	66,2	2900	conform plan mentenanță
33	BREZOAIELE	BREZOAIELE	GRUP POMPARE GOSP DE APĂ 3(2+1)		SAER-TR 32SA	18	37	5	62,5	2900	conform plan mentenanță
34	BILCIUREȘTI	BILCIUREȘTI	GRUP POMPARE GOSP DE APĂ 5(4+1R)		DGRUNDFOS CR 15	18	86	4	68,9	2900	conform plan mentenanță
35	DOBRA	DOBRA	GRUP POMPARE GOSP DE APĂ 4(3+1R)		Hidro 200-2 CRE 45-1	51,11	26	7,5	65,2	2900	conform plan mentenanță
		MARCEȘTI	GRUP POMPARE GOSP DE APĂ 4(3+1R)		Hidro 200-2 CRE 45-1	51,11	26	7,5	65,2	2900	conform plan mentenanță
36	RĂSCĂEȚI	RĂSCĂEȚI	GRUP POMPARE GOSP DE APĂ 3(2+1R)		IR400-200A	38,47	55	4	65,6	2900	conform plan mentenanță
			GRUP POMPARE INCENDIU 3(2+1R)		SAER FC25-2B	9	64	4	63,3	2900	conform plan mentenanță
37	VĂLENI DÂMBOVIȚA	VĂLENI DÂMBOVIȚA	PUȚ CHESON 2(1+1R)		RITZ	34,5	160	22	62,3	2900	conform plan mentenanță
					SADU	35	160	30	57,2	2900	conform plan mentenanță
38	VÂRFURI	VÂRFURI	GRUP POMPARE HIDROFOR GOSP DE APĂ 3(2+1R)		LOWARA	31	60	5,5	47,8	2900	conform plan mentenanță
39	RACIU	RACIU	SE ALIMENTEAZĂ DIN SURSA LUCIENI								conform plan mentenanță
40	RĂCARI	COLACU	GRUP POMPARE (3+1R) VERTICALE	100%		5 l/s	40	4	56%	2900	conform plan mentenanță
			MPARE INCENDIU (2+1R) VE	100%		5 l/s	50	4	56%	2900	conform plan mentenanță
41	BĂRBULEȚU	BĂRBULEȚU	GRUP DE POMPARE 3(2+1R)	100%	CALPEDA M 160 VI-18 5T/B	15-44 mc/h	333 mCA	18,5	75%	*	conform plan mentenanță
			GRUP DE POMPARE 3(2+1R)	100%	CALPEDA M 132 VI-7,5	10-28 mc/h	60mCA	5,5	75%	*	conform plan mentenanță
			STAȚIE POMPARE INCENDIU 2(1+1)	100%	CALPEDA M xv 50-217	10-28 mc/h	60mCA	5,5	75%	*	conform plan mentenanță
42	CÂNDEȘTI	DRAGODĂNEȘTI	GRUP POMPARE GOSP. APĂ REZERVĂ 3 (2+1R)	100%	HIDRO 2000- 2CR 45	52,56	29 mCA	4	75%	*	conform plan mentenanță
43	COSTEȘTI DIN VALE	COSTEȘTI DIN VALE	GRUP DE POMPARE 5(3A+2R)	100%	CALPEDA	7,92-23,97 mc/h	52,8 mCA	5,5	75%	*	conform plan mentenanță
44	ODOBEȘTI	STAȚIE POTLOGI	SE ALIMENTEAZĂ DIN STAȚIA POTLOGI							*	conform plan mentenanță

45	PERȘINARI	PERȘINARI	GRUP MODULAR CU CONVERTIZOR DE FRECVENȚĂ 5(3A+1R+1) ELECTROPOMPE	100%	GRUNDFOS	17 mc/h	58	5,5	75%	*	conform plan mentenanță
46	POTLOGI	POTLOGI	GRUP DE POMPARE 3(2A +1R)	100%	DAB TIP NKP-G 40 - 200/210/11	135 mc/h	40 mCA	9,2	75%	*	conform plan mentenanță
47	SLOBOZIA MOARĂ	SLOBOZIA MOARĂ	STAȚIE DE POMPARE 4(3+1R) ELECTROPOMPE	100%		67,68 mc/h	25÷ 32 mCA	*	*	*	conform plan mentenanță

Tabelul nr. 4

Conducte de Aducțiune și Transport a apei potabile și/sau industriale

Nr. Crt.	Locație	Denumire tronson	Mater./ Dext./gros.	Debit nominal (l/s)	Lungime (m)	AH	Ultimul RK	Presiune nominală (bar)	Pierdere apă exploatare
1	TÂRGOVIȘTE	ADUCȚIUNE HULUBEȘTI-BUTOIU-DRAGOMIREȘTI-PRISEACA	OL/600		19500	1970	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE DRAGOMIREȘTI NORD-PRISEACA	PAFSIN/600		5910	1975	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE MANEȘTI-GHEBOIENI-DRAGOMIREȘTI NORD-PRISEACA	PEHD/450	164 l/s	4830	1989	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE DRAGOMIREȘTI SUD-PRISEACA	OL/400		4000	1975	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE LAZURI-STAȚIE LAZURI	OL/400		3500	1975	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE VĂCĂREȘTI-LAZURI	OL/400		5566	1975	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		TRANSPORT LAZURI-TÂRGOVIȘTE	PREMO/600		7000	1975	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		TRANSPORT PRISEACA-TÂRGOVIȘTE	PAFSIN/600		3750		conform plan mentenanță	10 bari	30%
		TRANSPORT PRISEACA-TÂRGOVIȘTE	PREMO/600		3500	1975	conform plan mentenanță	10 bari	30%

		TRANSPORT PRISEACA-TÂRGOVIȘTE	PREMO/600		3500	1975	conform plan mentenanță	10 bari	30%
2	ANINOASA	nu dispune de aducțiune se alimentează din distribuția TÂRGOVIȘTE	PE/280	10 l/s	6730	2004	conform plan mentenanță	10 bari	30%
3	COMIȘANI	ADUCȚIUNE	PE/200	3,6 l/s	250	2006	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE	PE/140		300	2006	conform plan mentenanță	10 bari	30%
4	COJASCA	ADUCȚIUNE	PE/90		390	2006	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE	PE/125	6,8 l/s	190	2006	conform plan mentenanță	10 bari	30%
5	COBIA	ADUCȚIUNE	PE/160		1000	2008	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE	PE/200	2,4 l/s	2100	2008	conform plan mentenanță	10 bari	30%
6	DOICEȘTI	TRANSPORT TÂRGOVIȘTE-DOICEȘTI	PE/355	2,9 l/s	6187	2014	conform plan mentenanță	10 bari	30%
7	FINTA	ADUCȚIUNE	PE/140	3,2 l/s	120	2005	conform plan mentenanță	10 bari	30%
8	MĂNEȘTI	ADUCȚIUNE	PE/200	7,12 l/s	1433	2004	conform plan mentenanță	10 bari	30%
9	NICULEȘTI	ADUCȚIUNE	PE/110		20	2011	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE	PE/140	0,92 l/s	283	2011	conform plan mentenanță	10 bari	30%
10	OCNIȚA	ADUCȚIUNE	PE/75		560	2004	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE	PE/125		242	2004	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE	PE/160	4,22 l/s	1110	2004	conform plan mentenanță	10 bari	30%
11	TĂTĂRANI	ADUCȚIUNE	OL/125	6,43 l/s	1370	1992	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE	PE/90		320	2004	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE	PE/125		15	2004	conform plan mentenanță	10 bari	30%
12	ȘOTÂNGA	ADUCȚIUNE	PE/125		2620	2005	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE	PE/160		873	2005	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE	PE/200	10,27 l/s	2507	2005	conform plan mentenanță	10 bari	30%
13	ULMI	ADUCȚIUNE	PE/110	7,14 l/s	350	2005	conform plan mentenanță	10 bari	30%
14	PUCIOASA	ADUCȚIUNE	OL/400	24,25 l/s	250	1993	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE	OL/300		1600	1993	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		TRANSPORT PUCIOASA-BRĂNEȘTI	OL/PEHD		3100		conform plan mentenanță	10 bari	30%
15	BEZDEAD	ADUCȚIUNE	PE/125	2,25 l/s	120	2006	conform plan mentenanță	10 bari	30%

16	BRĂNEȘTI	ADUCȚIUNE	PE/200	4,72 l/s	1600	2005	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE	OL/160		2360	1910	conform plan mentenanță	10 bari	30%

17	GLODENI	ADUCȚIUNE	PE/140	2,3 l/s	80	2006	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE	PE/125		200	2006	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE	PE/110		200	2006	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE	PE/90		200	2006	conform plan mentenanță	10 bari	30%
18	VULCANA BĂI	ADUCȚIUNE	PE/200	2,15 l/s	4160	2006	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE	PE/160		186	2006	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE	PE/125		3112	2006	conform plan mentenanță	10 bari	30%
19	FIENI	ADUCȚIUNE	OL/250	13,32 l/s	7000	1970	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE	OL/150-400		20000	1910	conform plan mentenanță	10 bari	30%
20	BUCIUMENI	ADUCȚIUNE	PE/160	6,45 l/s	400	2010	conform plan mentenanță	10 bari	30%
21	TITU	ADUCȚIUNE	PE/315	9,17 l/s	6371	2010	conform plan mentenanță	10 bari	30%
22	RĂCARI	ADUCȚIUNE	OL/150	0,71 l/s	150	1975	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE COLACU	PE/90 mm/ 3,3 mm	5,13 l/s	10	*	conform plan mentenanță	6 bari	5%
			PE/110 mm/ 4 mm		215	*	conform plan mentenanță	6 bari	
23	LUNGULEȚU	ADUCȚIUNE	PE/90		190	2010	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE	PE/110	1,81 l/s	10	2010	conform plan mentenanță	10 bari	30%
24	POIANA	ADUCȚIUNE	PE/90	1,12 l/s	175	2010	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE	PE/110		15	2010	conform plan mentenanță	10 bari	30%
25	PRODULEȘTI	ADUCȚIUNE	PE/90		270	2004	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE	PE/110	2,03 l/s	65	2004	conform plan mentenanță	10 bari	30%
26	GĂEȘTI	ADUCȚIUNE	OL/100-325		3500	1980	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE	PE/110-200		1550	2002	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE	OL/75-150	17,36 l/s	2000	1980	conform plan mentenanță	10 bari	30%
27	CRÂNGURI	ADUCȚIUNE	PE/63		40	2004	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE	PE/75		561	2003	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE	PE/125	1,93 l/s	62	2003	conform plan mentenanță	10 bari	30%

28	DRAGODANA	ADUCȚIUNE	PE/110		910	2011	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE	PE/160	3,53 l/s	535	2003	conform plan mentenanță	10 bari	30%
29	GURA FOII	ADUCȚIUNE	PE/75	0,21 l/s	10	2012	conform plan mentenanță	10 bari	30%
30	LUDEȘTI	ADUCȚIUNE	PE/90	2,31 l/s	110	2010	conform plan mentenanță	10 bari	30%
31	MĂTĂSARU	ADUCȚIUNE	PE/90		240	2012	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE	PE/110	0,32 l/s	40	2012	conform plan mentenanță	10 bari	30%
32	MORTENI	ADUCȚIUNE	PE/90		300	2004	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE	PE/110	1,03 l/s	1540	2004	conform plan mentenanță	10 bari	30%
33	PETREȘTI	ADUCȚIUNE	PE/110		402	2006	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE	PE/125	2,92 l/s	700	2006	conform plan mentenanță	10 bari	30%
34	ȘELARU	ADUCȚIUNE	PE/75		250	2004	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE	PE/110		251	2004	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE	PE/125		253	2004	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE	PE/160	1,42 l/s	369	2004	conform plan mentenanță	10 bari	30%
35	VIȘINA	ADUCȚIUNE	PE/90		520	2010	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE	PE/125	1,44 l/s	20	2010	conform plan mentenanță	10 bari	30%
36	MORENI	ADUCȚIUNE	OL/500	80,76 l/s	17300	1972	conform plan mentenanță	10 bari	30%
37	VALEA LUNGĂ	ADUCȚIUNE	PE/110		950	2004	conform plan mentenanță	10 bari	30%
		ADUCȚIUNE	PE/160	3,27 l/s	1350	2004	conform plan mentenanță	10 bari	30%
38	MALU CU FLORI	ADUCȚIUNE	PE/150mm/14.6 mm	4	3000	*	conform plan mentenanță	10	5%
		TRANSPORT	PE/125mm/11.4 mm	8	2530	*	conform plan mentenanță	10	5%
39	RACIU	se alimentează din rețeaua de distribuție a com. LUCIENI							
40	LUCIENI	ADUCȚIUNE	PE/125mm/7.1m m	12,05	120	*	conform plan mentenanță	6	5%
		ADUCȚIUNE	PE/110mm/6.3m m		125	*	conform plan mentenanță	6	
		ADUCȚIUNE	PE/90mm/5.1mm		215	*	conform plan mentenanță	6	
		ADUCȚIUNE	PE/140mm/8mm		450	*	conform plan mentenanță	6	

41	BUCȘANI	ADUCȚIUNE	PE/125mm/7.1m m	26,52	250	*	conform plan mentenanță	6	5%
		ADUCȚIUNE	PE/90mm/5.1mm		250	*	conform plan mentenanță	6	
42	NUCET	ADUCȚIUNE	PE/180mm/10.2 mm	11,7	480	*	conform plan mentenanță	6	5%
43	BREZOELE	ADUCȚIUNE	PE/90mm/5.1mm	7,8	9	*	conform plan mentenanță	6	5%
		ADUCȚIUNE	PE/63mm/3.6mm		138	*	conform plan mentenanță	6	
44	BILCIUREȘTI	ADUCȚIUNE	PE/90mm/5.1mm	4	217	*	conform plan mentenanță	6	5%
		ADUCȚIUNE	PE/110mm/6.3m m		44	*	conform plan mentenanță	6	
45	DOBRA	ADUCȚIUNE	PE/90mm/5.1mm	5	180	*	conform plan mentenanță	6	5%
46	RĂSCĂEȚI	ADUCȚIUNE	PE/110mm/6.3m m	3	22	*	conform plan mentenanță	6	5%
47	VĂLENI DÂMBOVIȚA	TRANSPORT	OLZn/150mm	10	3100	*	conform plan mentenanță	16	10%
48	VÂRFURI	ADUCȚIUNE	PE/180mm/10.2 mm	40	3783	*	conform plan mentenanță	6	5%
		ADUCȚIUNE	PE/160mm/9.1m m		964	*	conform plan mentenanță	6	
49	VIȘINEȘTI	ADUCȚIUNE	PE/225mm/12.8 mm	5,77	6340	*	conform plan mentenanță	6-16	5%
		ADUCȚIUNE	PE/160mm/9.1m m			*	conform plan mentenanță		
50	CJD	SANATORIU MOROENI TRANSPORT	OL /100 mm	6.0 l/s	1250	*	conform plan mentenanță		
		SPITAL GURA OCNIȚEI TRANSPORT	PEHD/200 mm			*	conform plan mentenanță	6	
51	BĂRBULEȚU	ADUCȚIUNE BĂRBULEȚU	PEHD/180 mm		10259	*	conform plan mentenanță		
		ADUCȚIUNE CÂNDEȘTI DEAL	PEHD PE 80 / 75 mm		55	*	conform plan mentenanță		

52	CÂNDEȘTI	ADUCȚIUNE CÂNDEȘTI VALE	PEHD / 110 mm		1640,28	*	conform plan mentenanță		
		ADUCȚIUNE DRAGODĂNEȘTI	PEHD PE 80/75 mm		130	*	conform plan mentenanță		
53	COSTEȘTI DIN VALE	DE LA F1 LA REZERVOR	PEID/75 mm/2,8		50	*	conform plan mentenanță		
		DE LA F2 LA CONDUCTA PRINCIPALĂ	PEID/75 mm/2,8 mm		15	*	conform plan mentenanță		
		DE LA F3 LA CONDUCTA PRINCIPALĂ	PEID/75 mm/2,8 mm		14	*	conform plan mentenanță		
		DE LA F4 LA CONDUCTA PRINCIPALĂ	PEID/75 mm/2,8 mm		15	*	conform plan mentenanță		
		CONDUCTA PRINCIPALĂ CE LEAGĂ F4 DE CONDUCTA F2-F3	PEID/75 mm/2,8 mm		294	*	conform plan mentenanță		
		CONDUCTĂ PRINCIPALĂ CE LEAGĂ PUȚURILE F2-F4 DE REZERVOR	PEID/75 mm/2,8 mm		386	*	conform plan mentenanță		
54	ODOBEȘTI	Se alimentează din stația de apă POTLOGI							
55	PERȘINARI	DE LA F2 LA REZERVOR	PEHD 80/90 mm		135	*	conform plan mentenanță		
			PEHD 80/110mm		10	*	conform plan mentenanță		
56	POTLOGI	ADUCȚIUNE POTLOGI	PEHD / 125÷180 mm		1320	*	conform plan mentenanță		
57	SLOBOZIA MOARĂ	ADUCȚIUNE SLOBOZIA MOARĂ	PEHD/90 mm		274,65	*	conform plan mentenanță		
58	BRANIȘTEA	ADUCȚIUNEA BRANIȘTEA	PEHD/355 mm		6.371 m	*	conform plan mentenanță	6	
59	DRAGOMIREȘTI	ADUCȚIUNEA DRAGOMIREȘTI NORD	PEHD / 450 mm		5.000 m	*	conform plan mentenanță	6	
		ADUCȚIUNEA UNGURENI	OL /100 mm		22 m	*	conform plan mentenanță		
60	GURA OCNIȚEI	SE ALIMENTEAZĂ DIN SURSA LAZURI - STAȚIA DE APĂ LAZURI				*	conform plan mentenanță		
61	HULUBEȘTI	ADUCȚIUNEA HULUBEȘTI	OL / 600 mm		19.500 m	*	conform plan mentenanță	6	
62	IEDERA	ADUCȚIUNEA IEDERA	PEHD/140 mm/19,4mm	4,94 l/s	1900 m	*	conform plan mentenanță	5,3	5%

63	MOROENI	SE ALIMENTEAZĂ DIN SURSA RĂTEI - GÂLMA - STATIA DE APĂ GÂLMA					
64	MOȚĂIENI	SE ALIMENTEAZĂ DIN SURSA RĂTEI - GÂLMA - STATIA DE APĂ GÂLMA					
65	PIETROȘIȚA	SE ALIMENTEAZĂ DIN SURSA RĂTEI - GÂLMA - STATIA DE APĂ GÂLMA					
66	RĂZVAD	SE ALIMENTEAZĂ DIN SURSA LAZURI - STAȚIA DE APĂ LAZURI					
67	VULCANA PANDELE	SE ALIMENTEAZĂ DIN SURSA PUCIOASA - STAȚIA DE TRATARE APĂ PUCIOASA					

Tabelul nr. 5

Înmagazinarea apei

Nr. Crt.	Denumire sistem	Amplasare	Tip rezervor 1	Capacitatea de înmagazinare (mc)	Grad de asigurare	Rezervă intangibilă (mc)	Data ultimului RK	Număr compartimente
1	TÂRGOVIȘTE	LAZURI	semiingropat	1000	70%	250	conform plan mentenanță	
		LAZURI	semiingropat	5000	70%	750	conform plan mentenanță	
		PRISEACA	semiingropat	5000	30%	1000	conform plan mentenanță	
		PRISEACA	semiingropat	5000	30%	1000	conform plan mentenanță	
		PRISEACA	semiingropat	5000	30%	1000	conform plan mentenanță	
2	DRAGOMIREȘTI	UNGURENI	suprateran	200	100%	54	conform plan mentenanță	
		DRAGOMIREȘTI NORD	semiingropat	1250	100%	250	conform plan mentenanță	
		DRAGOMIREȘTI SUD	semiingropat	300	100%	–	conform plan mentenanță	
3	ANINOASA	MĂNĂSTIREA DEALU	semiingropat	50	100%	–	conform plan mentenanță	
4	HULUBEȘTI	HULUBEȘTI - BUTOIU	suprateran	300	100%	108	conform plan mentenanță	
		HULUBEȘTI	semiingropat	200	100%	54	conform plan mentenanță	
5	ȘOTÂNGA	SĂTENI	suprateran	100	100%	–	conform plan mentenanță	
6	COMIȘANI	LAZURI	suprateran	750	100%	54	conform plan mentenanță	
7	COJASCA	COJASCA	suprateran	200	50%	54	conform plan mentenanță	
		COJASCA	suprateran	200	50%	54	conform plan mentenanță	
8	COBIA	COBIA	suprateran	500	100%	108	conform plan mentenanță	
9	FINTA	GHEBOAIA	suprateran	300	100%	54	conform plan mentenanță	
10	MĂNEȘTI	MĂNEȘTI	suprateran	500	50%	54	conform plan mentenanță	
			suprateran	100	50%	54	conform plan mentenanță	
11	NICULEȘTI	NICULEȘTI	suprateran	350	100%	108	conform plan mentenanță	
12	OCNIȚA	OCNIȚA	suprateran	500	100%	108	conform plan mentenanță	
13	TĂTĂRANI	GHEBOIENU	suprateran	300	100%	54	conform plan mentenanță	
		PRIBOIU	suprateran	300	100%	54	conform plan mentenanță	
14	ȘOTÂNGA	ȘOTÂNGA	semiingropat	500	100%	108	conform plan mentenanță	
15	ULMI	DUMBRAVA	semiingropat	300	100%	54	conform plan mentenanță	
16	PUCIOASA	PUCIOASA MUȘA	semiingropat	4000	70%	500	conform plan mentenanță	
		PUCIOASA MUȘA	semiingropat	2500	30%	500	conform plan mentenanță	

17	BEZDEAD	BEZDEAD	suprateran	500	100%	54	conform plan mentenanță	
18	BRĂNEȘTI	BRĂNEȘTI	semiingropat	600	50%	160	conform plan mentenanță	
			semiingropat	600	50%	160	conform plan mentenanță	
19	GLODENI	GLODENI	suprateran	300	100%	54	conform plan mentenanță	
20	VULCANA BĂI	VULCANA BĂI	suprateran	750	100%	225	conform plan mentenanță	
21	FIENI	FIENI FIRETE	monolit	1000	100%	108	conform plan mentenanță	
22	BUCIUMENI	BUCIUMENI	suprateran	300	100%	54	conform plan mentenanță	
23	TITU	TITU GARĂ	suprateran	750	50%	250	conform plan mentenanță	
		TITU GARĂ	suprateran	750	50%	250	conform plan mentenanță	
24	LUNGULEȚU	ȘERDANU	suprateran	400	50%	108	conform plan mentenanță	
25	POIANA	POIANA	semiingropat	300	100%	54	conform plan mentenanță	
26	PRODULEȘTI	PRODULEȘTI	semiingropat	200	100%	54	conform plan mentenanță	
27	GĂEȘTI	STAȚIA PARC	suprateran	1000	40%	250	conform plan mentenanță	
		STAȚIA PARC	suprateran	1000	40%	250	conform plan mentenanță	
		STAȚIA ARGEȘ	semiingropat	1000	30%	250	conform plan mentenanță	
		STAȚIA ARGEȘ	semiingropat	2500	30%	750	conform plan mentenanță	
28	CRÂNGURI	CRÂNGURI	suprateran	400	100%	100	conform plan mentenanță	
		PĂTROAIA	suprateran	100	100%	25	conform plan mentenanță	
29	DRAGODANA	DRAGODANA	suprateran	500	100%	150	conform plan mentenanță	
30	GURA FOII	GURA FOII	suprateran	50	100%	10	conform plan mentenanță	
31	LUDEȘTI	TELEȘTI	suprateran	200	100%	54	conform plan mentenanță	
		SCHEIU	suprateran	200	100%	54	conform plan mentenanță	
32	MĂTĂSARU	PORONICA	suprateran	200	100%	50	conform plan mentenanță	
33	MORTENI	MORTENI	suprateran	300	100%	54	conform plan mentenanță	
34	PETREȘTI	PETREȘTI	suprateran	200	100%	54	conform plan mentenanță	
		IONEȘTI	suprateran	300	100%	54	conform plan mentenanță	
35	ȘELARU	ȘELARU	suprateran	750	100%	54	conform plan mentenanță	
36	VIȘINA	VIȘINA	suprateran	300	100%	54	conform plan mentenanță	
37	MORENI	BANA MORENI	semiingropat	2500	50%	400	conform plan mentenanță	
		BANA MORENI	semiingropat	2500	50%	400	conform plan mentenanță	
38	VALEA LUNGĂ	VALEA LUNGĂ	suprateran	300	100%	54	conform plan mentenanță	
39	MALU CU FLORI	MALU CU FLORI	semiingropat	300	60		conform plan mentenanță	1
40	RACIU	SILIȘTE	suprateran	300	100%	–	conform plan mentenanță	
		RACIU		se alimentează din rețeaua de distribuție a com. Lucieni				1

41	LUCIENI	LUCIENI	suprateran	2 x 200	100	108	conform plan mentenanță	1
42	BUCȘANI	BUCȘANI	suprateran	500	100	300	conform plan mentenanță	1
43	NUCET	NUCET	suprateran	600	100	250	conform plan mentenanță	1
44	BREZOAIELE	BREZOAIELE	semiingropat	3 x 100	100		conform plan mentenanță	1
45	BILCIUREȘTI	BILCIUREȘTI	semiingropat	200	100		conform plan mentenanță	1
46	DOBRA	DOBRA	suprateran	400	100	50	conform plan mentenanță	1
47	RĂSCĂEȚI	RĂSCĂEȚI	suprateran	300	100	80	conform plan mentenanță	1
48	VĂLENI DÂMBOVIȚA	VĂLENI DÂMBOVIȚA	semiingropat	200	60	50	conform plan mentenanță	1
			suprateran	200	50	50	conform plan mentenanță	1
49	VÂRFURI	VÂRFURI	suprateran	100	100		conform plan mentenanță	1
50	VIȘINEȘTI	VIȘINEȘTI	suprateran	300	100		conform plan mentenanță	1
51	RĂCARI	COLACU	suprateran	200	100	50	conform plan mentenanță	1
52	MOROENI	se alimentează din rețeaua de distribuție RĂTEI - GÂLMA						
53	PIETROȘIȚA	se alimentează din rețeaua de distribuție RĂTEI - GÂLMA						
54	RĂZVAD	se alimentează din rețeaua de distribuție a municipiului TÂRGOVIȘTE						
55	GURA OCNIȚEI	se alimentează din rețeaua de distribuție a municipiului TÂRGOVIȘTE						
56	DOICEȘTI	se alimentează din rețeaua de distribuție a municipiului TÂRGOVIȘTE						
57	BRANIȘTEA	se alimentează din rețeaua de distribuție a orașului TITU						
58	MOȚĂIENI	se alimentează din rețeaua de distribuție RĂTEI - GÂLMA						
59	VULCANA PANDELE	se alimentează din rețeaua de distribuție a orașului PUCIOASA						
60	CJD	GÂLMA	monolit	1000	50%	–	conform plan mentenanță	1
		GÂLMA	monolit	1000	50%	–	conform plan mentenanță	1
		MOROENI MUNTELE PRIPOR	suprateran	2 X 470	100	108	conform plan mentenanță	1
		GURA OCNIȚEI	suprateran	2 X 200	100	173,64	conform plan mentenanță	1
		GÂLMA	monolit	1000	50%	–	conform plan mentenanță	
		GÂLMA	monolit	1000	50%	–	conform plan mentenanță	
61	BĂRBULEȚU	BĂRBULEȚU	suprateran metalic	500	100%	54		1
			suprateran metalic	300	100%	54		1
62	CÂNDEȘTI	CÂNDEȘTI DEAL	suprateran metalic	100	25%	10	conform plan mentenanță	1
		CÂNDEȘTI VALE	suprateran beton	2x100	100%	20	conform plan mentenanță	2
			suprateran metalic	50	100%	–	conform plan mentenanță	1
			suprateran metalic	200	100%	54	conform plan mentenanță	1
		DRAGODĂNEȘTI	suprateran metalic	400	100%	54	conform plan mentenanță	1

63	COSTEȘTI DIN VALE	COSTEȘTI DIN VALE	suprateran metalic	200	100%	54	conform plan mentenanță	1
			suprateran metalic	200	100%	54	conform plan mentenanță	1
64	ODOBEȘTI	se alimentează din Stația de apă Potlogi						
65	PERȘINARI	PERȘINARI	suprateran metalic	200	60%	54	conform plan mentenanță	1
66	POTLOGI	POTLOGI	suprateran metalic	600	100%	54	conform plan mentenanță	1
67	SLOBOZIA MOARĂ	SLOBOZIA MOARĂ	suprateran metalic	400	100%	54	conform plan mentenanță	1

Tabelul nr. 6

Stații de pompare, repompare și de hidrofor aparținând sistemului de distribuție a apei brute și potabile

Nr. Crt.	Sistem alimentare cu apă	Denumire stație	POMPARE/REPOMPARE				
			Tip pompă	Debit nominal (mc/h)	Înălțime de pompare (m)	Putere electrică (KW)	Randament (%)
1	TÂRGOVIȘTE	TÂRGOVIȘTE					
		SRP.1 MÂNĂSTIREA DEALU	SADU 80X5	30	80	80	56%
		SRP.2 MÂNĂSTIREA DEALU	SADU 80X5	30	80	80	56%
		STAȚIA MĂGURA	LOWARA 17-3	14	80	11	56%
		STAȚIA MĂGURA	CRE 10-6	10	80	2,2	56%
		STAȚIA MĂGURA	CRE 10-6	10	80	2,2	56%
		STAȚIA MĂGURA	CRE 10-6	10	80	2,2	56%
		STAȚIA MĂGURA	HEBE 65	7,5	80	11	56%
		STAȚIA VIIȘOARA	CR 15-5	17	80	4	56%
		STAȚIA VIIȘOARA	CR 15-5	17	80	4	56%
		SRP.1 ȘOTÂNGA	CR 15-6	15	80	5,5	56%
		SRP.2 ȘOTÂNGA	CR 16-7	16	80	5,5	56%
		SRP.1 TEIȘ	HIDR.MLV 80X4	180	80	15	56%
		SRP.2 TEIȘ	HIDR.MLV 80X4	180	80	15	56%
		SRP. ANINOASA	HIDR.MLV 80X4X3p.pe	180	80	15	56%
		SRP. VALEA VOEVOZILOR	HIDR.MLV50,2X4X5p.pe	80	80	7,5	56%
		STAȚIA SĂTENI	GR.P.PE SV3303/2F-ST	50	80	7,5	56%
		STAȚIA SĂTENI	GR.P.PE SV3303/2F-ST	50	80	7,5	56%
		STAȚIA SĂTENI	GR.P.PE SV3303/2F-ST	50	80	7,5	56%
		SRP. NISIPURI	HIDR.MLV50,2X4X4p.pe	80	80	7,5	56%
		STAȚIA APĂ TITU					
		ELECTROPOMPĂ APĂ-2010	GRUNDFOS N 850-200/219	90	45	22	56%
		ELECTROPOMPĂ APĂ-2010	GRUNDFOS N 850-200/219	90	45	22	56%

2	TITU	ELECTROPOMPĂ APĂ-2010	GRUNDFOS N 850-200/219	90	45	22	56%
		ELECTROPOMPĂ APĂ-2010	GRUNDFOS N 850-200/219	90	45	22	56%
		ELECTROPOMPĂ INCENDIU	GRUNDFOS N 850-200/219	90	45	22	56%
		ELECTROPOMPĂ INCENDIU	GRUNDFOS N 850-200/219	90	45	22	56%
3	POIANA	STAȚIA APĂ POIANA					
		ELECTROPOMPĂ APĂ-2010	LOWARA 16 GV-30	20	45	3	56%
		ELECTROPOMPĂ APĂ-2010	LOWARA 16 GV-30	20	45	3	56%
		ELECTROPOMPĂ APĂ-2010	LOWARA 16 GV-30	20	45	3	56%
		ELECTROPOMPĂ APĂ-2010	LOWARA 16 GV-30	20	45	3	56%
		ELECTROPOMPĂ INCENDIU	LOWARA 16 GV-35	20	45	4	56%
		ELECTROPOMPĂ INCENDIU	LOWARA 16 GV-35	20	45	4	56%
4	LUNGULEȚU	STAȚIA APĂ LUNGULEȚU					
		ELECTROPOMPĂ APĂ-2010	LOWARA 16 GV-30	20	45	3	56%
		ELECTROPOMPĂ APĂ-2010	LOWARA 16 GV-30	20	45	3	56%
		ELECTROPOMPĂ APĂ-2010	LOWARA 16 GV-30	20	45	3	56%
		ELECTROPOMPĂ APĂ-2010	LOWARA 16 GV-30	20	45	3	56%
		ELECTROPOMPĂ INCENDIU	LOWARA 16 GV-35	20	45	4	56%
		ELECTROPOMPĂ INCENDIU	LOWARA 16 GV-35	20	45	4	56%
5	PRODULEȘTI	STAȚIA APĂ PRODULEȘTI					
		ELECTROPOMPĂ APĂ-2006	LOWARA 16 GV-30	20	45	3	56%
		ELECTROPOMPĂ APĂ-2006	LOWARA 16 GV-30	20	45	3	56%
		ELECTROPOMPĂ APĂ-2006	LOWARA 16 GV-30	20	45	3	56%
		ELECTROPOMPĂ INCENDIU	LOWARA 16 GV-35	20	45	5,2	56%
		ELECTROPOMPĂ INCENDIU	LOWARA 16 GV-35	20	45	5,2	56%
6	GĂEȘTI	STAȚIA DE POMPARE					
		GRUP DEFERIZARE	GRUNDFOS CR 64-3-2	64	29,2	7,5	56%
		GRUP DEFERIZARE	GRUNDFOS CR 64-3-2	64	29,2	7,5	56%
		GRUP DEFERIZARE	GRUNDFOS CR 64-3-2	64	29,2	7,5	56%
		GRUP DISTRIBUȚIE HIDRO2000	GRUNDFOS CR 3-1	230	60	15	56%
		GRUP DISTRIBUȚIE HIDRO2000	GRUNDFOS CR 3-1	230	60	15	56%
		GRUP DISTRIBUȚIE HIDRO2000	GRUNDFOS CR 3-1	230	60	15	56%
		STAȚIA DE POMPARE ARGEȘ					
		GRUP ELECTRO.CALPEDIA	NM 65/20 BE	132	50	18,5	56%

		GRUP ELECTRO.CALPEDIA	NM 65/20 BE	132	50	18,5	56%
		GRUP ELECTRO.CALPEDIA	NM 65/20 BE	132	50	18,5	56%
7	DRAGODANA	STAȚIILE DE POMPARE DRAGODANA					
		RIDICARE PRESIUNE FILTRE	GRUNDFOS CR 32-2005	30	40	11	56%
		SPĂLARE FILTRE	LOWARA SH -2005	84	30	5,5	56%
		GRUP DISTRIBUȚIE HIDRO2000	GRUNDFOS CR 32-2005	90	44,4	5,5	56%
		GRUP DISTRIBUȚIE HIDRO2000	GRUNDFOS CR 32-2005	90	44,4	5,5	56%
		GRUP DISTRIBUȚIE HIDRO2000	GRUNDFOS CR 32-2005	90	44,4	5,5	56%
		DISTRIBUȚIE PICIOR DE MUNTE	GRUNDFOS CR 32-2010	120	90	11	56%
		DISTRIBUȚIE PICIOR DE MUNTE	GRUNDFOS CR 32-2010	120	90	11	56%
		DISTRIBUȚIE PICIOR DE MUNTE	GRUNDFOS CR 32-2010	120	90	11	56%
		DISTRIBUȚIE PICIOR DE MUNTE	GRUNDFOS CR 32-2010	120	90	11	56%
		INCENDIU PICIOR DE MUNTE	GRUNDFOS CR 15-2010	34	120	7,5	56%
		INCENDIU PICIOR DE MUNTE	GRUNDFOS CR 15-2010	34	120	7,5	56%
8	MĂȚĂSARU	STAȚIA POROINICA					
		GRUP DISTRIBUȚIE LOWARA	LOWARA SV1603 F30-2012	96	49	3	56%
		GRUP DISTRIBUȚIE LOWARA	LOWARA SV1603 F30-2012	96	49	3	56%
		GRUP DISTRIBUȚIE LOWARA	LOWARA SV1603 F30-2012	96	49	3	56%
		GRUP DISTRIBUȚIE LOWARA	LOWARA SV1603 F30-2012	96	49	3	56%
		GRUP INCENDIU LOWARA	LOWARA SV1604 F40-2012	48	65	4	56%
		GRUP INCENDIU LOWARA	LOWARA SV1604 F40-2012	48	65	4	56%
9	GURA FOII	STAȚIA FĂGETU					
		GRUP DISTRIBUȚIE LOWARA	LOWARA SV1604 F40-2012	48	65	4	56%
		GRUP DISTRIBUȚIE LOWARA	LOWARA SV1604 F40-2012	48	65	4	56%
10	ȘELARU	STAȚIA ȘELARU					
		GRUP DISTRIBUȚIE GRUNDFOS	GRUNDFOS CR 90-2005	320	45	15	56%
		GRUP DISTRIBUȚIE GRUNDFOS	GRUNDFOS CR 90-2005	320	45	15	56%
		GRUP DISTRIBUȚIE GRUNDFOS	GRUNDFOS CR 90-2005	320	45	15	56%
		GRUP DISTRIBUȚIE GRUNDFOS	GRUNDFOS CR 90-2005	320	45	15	56%
		GRUP INCENDIU GRUNDFOS	GRUNDFOS CR 32-2005	30	59	7,5	56%
		STAȚIA VIȘINA					
		GRUP DISTRIBUȚIE LOWARA	LOWARA SV1604 F40-2010	24	65	4	56%
		GRUP DISTRIBUȚIE LOWARA	LOWARA SV1604 F40-2010	24	65	4	56%

11	VIȘINA	GRUP DISTRIBUȚIE LOWARA	LOWARA SV1604 F40-2010	24	65	4	56%
		GRUP DISTRIBUȚIE LOWARA	LOWARA SV1604 F40-2010	24	65	4	56%
		GRUP DISTRIBUȚIE LOWARA	LOWARA SV1604 F40-2010	24	65	4	56%
		GRUP INCENDIU LOWARA	LOWARA SV1604 F40-2010	24	65	4	56%
		GRUP INCENDIU LOWARA	LOWARA SV1604 F40-2010	24	65	4	56%
12	PETREȘTI	STAȚIA PETREȘTI					
		GRUP DISTRIBUȚIE NOCCHI	NOCCHI – 2005	16	49	4	56%
		GRUP DISTRIBUȚIE NOCCHI	NOCCHI – 2005	16	49	4	56%
		GRUP DISTRIBUȚIE NOCCHI	NOCCHI – 2005	16	49	4	56%
		GRUP INCENDIU NOCCHI	NOCCHI – 2005	16	62,5	5,5	56%
		GRUP INCENDIU NOCCHI	NOCCHI – 2005	16	62,5	5,5	56%
		STAȚIA IONEȘTI					
		GRUP DISTRIBUȚIE NOCCHI	NOCCHI – 2005	16	49	4	56%
		GRUP DISTRIBUȚIE NOCCHI	NOCCHI – 2005	16	49	4	56%
		GRUP DISTRIBUȚIE NOCCHI	NOCCHI – 2005	16	49	4	56%
		GRUP INCENDIU NOCCHI	NOCCHI – 2005	16	62	5,5	56%
		GRUP INCENDIU NOCCHI	NOCCHI – 2005	16	62	5,5	56%
13	MORTENI	STAȚIA MORTENI					
		GRUP DISTRIBUȚIE NOCCHI	NOCCHI – 2005	16	49	4	56%
		GRUP DISTRIBUȚIE NOCCHI	NOCCHI – 2005	16	49	4	56%
		GRUP DISTRIBUȚIE NOCCHI	NOCCHI – 2005	16	49	4	56%
		GRUP INCENDIU NOCCHI	NOCCHI – 2005	16	62	5,5	56%
		GRUP INCENDIU NOCCHI	NOCCHI – 2005	16	62	5,5	56%
14	CRÂNGURI	STAȚIA CRÂNGURILE					
		GRUP DISTRIBUȚIE GRUNDFOS	GRUNDFOS CR 45-2005	45	39	7,5	56%
		GRUP DISTRIBUȚIE GRUNDFOS	GRUNDFOS CR 45-2005	45	39	7,5	56%
		STAȚIA PĂTROAIA DEAL					
		GRUP DISTRIBUȚIE GRUNDFOS	GRUNDFOS CR 8-2-2005	95	67	3	56%
		GRUP DISTRIBUȚIE GRUNDFOS	GRUNDFOS CR 8-2-2005	95	67	3	56%
15	LUDEȘTI	STAȚIA SCHEIU					
		SRP 1- GRUNDFOS-PIF-2013	GRUNDFOS CR 10-8	10	80	3	56%
		SRP. ANL STADION PUCIOASA	CALPEDA	24	80	4	56%
		SRP. ANL STADION PUCIOASA	CALPEDA	24	80	4	56%

16	PUCIOASA	SRP. ANL STADION PUCIOASA	CALPEDA	24	80	4	56%
		SRP.BELA	GRUNDFOS	10	80	3,2	56%
		SRP.BELA	GRUNDFOS	10	80	3,2	56%
		SRP. MUȘA	GRUNDFOS	22	80	7,5	56%
		SRP. MUȘA	GRUNDFOS	22	80	7,5	56%
		SRP. MUȘA	GRUNDFOS	22	80	7,5	56%
		POMPA INCENDIU BRĂNEȘTI	ACV 150-100	40	100	11	56%
17	VULCANA BĂI	SRP.VULCANA BĂI					
		SRP 1- GRUNDFOS	GRUNDFOS	3,2	100	1,1	56%
		SRP 1- GRUNDFOS	GRUNDFOS	3,2	100	1,1	56%
		SRP 2- GRUNDFOS	GRUNDFOS	54	80-100	15	56%
		SRP 2- GRUNDFOS	GRUNDFOS	54	80-100	15	56%
		SRP 3- GRUNDFOS	GRUNDFOS	9,9	80-100	1,2	56%
		SRP 3- GRUNDFOS	GRUNDFOS	9,9	80-100	1,2	56%
		SRP 4-GRUNDFOS	GRUNDFOS	5,7	80-100	2,2	56%
		SRP 4-GRUNDFOS	GRUNDFOS	5,7	80-100	2,2	56%
		SRP 5 GRUNDFOS	GRUNDFOS	5,7	80-100	2,2	56%
		SRP 5 GRUNDFOS	GRUNDFOS	5,7	80-100	2,2	56%
		SRP 6 GRUNDFOS	GRUNDFOS	5,7	80-100	1,5	56%
		SRP 6 GRUNDFOS	GRUNDFOS	5,7	80-100	1,5	56%
		SRP 7 GRUNDFOS	GRUNDFOS	2,8	80-100	2,2	56%
		SRP 7 GRUNDFOS	GRUNDFOS	2,8	80-100	2,2	56%
18	GLODENI	GLODENI- SRP					
		GRUP LOWARA	LOWARA	40	60	7,5	56%
		GRUP LOWARA	LOWARA	40	60	7,5	56%
		GRUP LOWARA	LOWARA	40	60	7,5	56%
		GRUP LOWARA	LOWARA	40	60	7,5	56%
		GRUP FRANKLIN EL.	FRANKLIN ELECTRIC	24	60	4	56%
		GRUP FRANKLIN EL.	FRANKLIN ELECTRIC	24	60	4	56%
		SRP GUSOI	FRANKLIN ELECTRIC	9	60	2,2	56%
		SRP SCHELA	FRANKLIN ELECTRIC	9	60	2,2	56%
		SRP MALUL MIERII	GRUNDFOS CR-32	4	60	1,7	56%
		SRP MALUL MIERII	GRUNDFOS CR-32	4	60	1,7	56%

		SRP LĂCULEȚE	GRUNDFOS	4	60	1,7	56%
		SRP LĂCULEȚE	GRUNDFOS	4	60	1,7	56%
19	BEZDEAD	BEZDEAD – SRP					
		SRP 1 – RÂMATA	LOWARA	7,2	107	2,2	56%
		SRP 1 – RÂMATA	LOWARA	7,2	107	2,2	56%
		SRP 1 – RÂMATA	LOWARA	7,2	107	2,2	56%
		SRP 1 – RÂMATA	LOWARA	7,2	107	2,2	56%
		SRP 2 – COSTIȘATA GRUP 2	NOKKI	3	84	1,1	56%
		SRP 2 – COSTIȘATA GRUP 2	NOKKI	3	140-237	1,1	56%
		SRP 3 – MĂGURA	GRUP P.PARE CALPEDA	8	53-145	3	56%
		SRP 3 – MĂGURA	GRUP P.PARE CALPEDA	8	53-145	3	56%
		SRP 3 – MĂGURA	GRUP P.PARE CALPEDA	8	53-145	3	56%
		ELECTROPOMPĂ DREN 1	LOWARA	9	40	1,5	56%
		ELECTROPOMPĂ DREN 2	LOWARA	20	40	5	56%
20	FIENI	STAȚIA POMPARE TERASĂ FIENI	GRUNDFOS CR 90 – 3	90	65,5	22	56%
		STAȚIA POMPARE TERASĂ FIENI	POMPA SADU	90	90	45	54%
		STAȚIA POMPARE TERASĂ FIENI	POMPA SADU	90	90	45	54%
		SRP1 BEREVOIEȘTI	GRUNDFOS	5,8	73	2,2	56%
		SRP2 MALU ROȘU	grup pompare (1+1) NOCCHI	15	62	5,5	56%
		SRP1 COSTEȘTI	Grup pom. AQUAF	18	60	3	56%
		SRP2 COSTEȘTI	Grup pom. AQUAF	9	55	2,2	56%
		SRP3 COSTEȘTI	Grup pom. AQUAF	7,92	70	2,2	56%
		SRP1 PRIPOR	Grup pom. AQUAF	7,92	70	2,2	56%
21	IEDERA	FRONT CAPTARE IEDERA	OZ 615/18	14	80	7,5	56%
		FRONT CAPTARE IEDERA	OZ 615/18	14	80	7,5	56%
	MORENI	REZERVOARE BANA CLORINARE	BRANCO 03	0,75	10	0,9	56%
		REZERVOR BANA	ACV 50-50-200	16	80	4	56%
		REZERVOR BANA	ACV 50-50-200	16	80	4	56%
		SRP. CRICOV	NP 3127-181 NT 487	40	180	5,9	56%
		SRP. CRICOV	NP 3127-181 NT 487	40	180	5,9	56%
		SRP. PLAI	SP 8A-15	6,89	150	3,7	56%
		SRP. PLAI	SP 8A-15	6,89	150	3,7	56%
		FORAJ 1 MALU CU FLORI	POMPA GRUNDFOS	21	252	18,5	68,9

22	MALU CU FLORI	FORAJ 1 MALU CU FLORI	POMPA GRUNDFOS	21	252	18,5	68,9
		SRP 1 MICLOȘANII MICI	POMPA GRUNDFOS	21	202,9	18,5	52,3
		SRP 1 MICLOȘANII MICI	POMPA SADU	18	230	15	68,9
		SRP 2 MICLOȘANI MARI	GRUP GRUNDFOS 1+1R	17	191,9	15	68,9
		SRP 3 COPĂCENI	GRUP GRUNDFOS 1+1R	4,7	78,2	2,2	47,5
		SRP 3 COPĂCENII-PSI	POMPA GRUNDFOS	10	67,4	3,2	47,5
		SRP 3 COPĂCENII-PSI	POMPA SPERONIC	8,36	22	2,2	50,5
23	RACIU	se alimentează din sursa Lucieni					
24	LUCIENI	Foraj1	LOWARA 12 GS 15 T	3,5	30	2,2	43,5
		Foraj2	LOWARA 12 GS 15 T	3,5	30	2,2	43,5
		Foraj3	LOWARA 12 GS 15 T	3,5	30	2,2	43,5
		Foraj4	LOWARA 12 GS 15 T	3,5	30	2,2	43,5
		Grup pompa incendiu 2(1+1R)	LOWARA	18	50	5,5	63,3
		Grup pompare Gosp de apa 2(1+1R)	LOWARA	18	40	4	65
25	BUCȘANI	Foraj1	LOWARA	18	30	3	50,6
		Foraj2	LOWARA	18	30	3	50,5
		Foraj3	LOWARA	18	30	3	50,5
		Grup pompare Gosp de apa 4(3+1R)	H-GHD 40/FCE 65- 250/150	12,66	60	15	50,2
26	NUCET	Foraj1	Grundfos	20,88	44	4	48,8
		Foraj2	Grundfos	20,88	44	4	48,8
		Grup pompare Gosp de apa 2(1+1R)	Grundfos	45	30	3	66,2
27	BREZOAIELE	Foraj1	Grundfos SP14	14,5	65	3	44,7
		Foraj2	Grundfos SP14	17,5	65	4	40,7
		Grup pompare Gosp de apa 3(2+1)	SAER-TR 32SA	18	37	5	62,5
28	BILCIURESTI	Foraj1	SP8A-10	9	35	1,5	46,4
		Foraj2	SP8A-10	9	35	1,5	46,4
		Grup pompare Gosp de apa 5(4+1R)	DGRUNDFOS CR 15	18	86	4	68,9
29	DOBRA	Foraj1 2(1+1R)	ROVATTI	22	15,6	3,7	44,7
		Grup pompare Gosp de apa 4(3+1R)	Hidro 200-2 CRE 45-1	51,11	26	7,5	65,2
		Foraj1 2(1+1R)	ROVATTI	22	15,6	3,7	44,7
		Grup pompare Gosp de apa 4(3+1R)	Hidro 200-2 CRE 45-1	51,11	26	7,5	65,2
		Foraj1	SP 8A-15	15	30	2,5	43,2

30	RĂSCĂEȚI	Grup pompare Gosp de apa 3(2+1R)	IR400-200A	38,47	55	4	65,6
		Grup pompare Incendiu 3(2+1R)	SAER FC25-2B	9	64	4	63,3
31	VĂLENI DÂMBOVIȚA	FORAJ VĂLENI DÂMBOVIȚA	POMPA GRUNDFOS	34,5	160	22	62,3
		FORAJ VĂLENI DÂMBOVIȚA	POMPA AVERSA	35	160	30	57,2
		SRP 1 DITESTI	POMPA GRUNDFOS	21	252	18,5	66,2
		SRP 1 DITESTI	POMPA AVERSA	16	180	22	55
		SRP 1 MESTEĂCAN	GRUP LOWARA 1+1R	Q=10 mc/h	241-127	11	68
32	VÂRFURI	Foraj1	GRUNDFOS 8A-21	9	80	5,5	50,7
		Foraj2	GRUNDFOS 8A-21	9	80	5,5	50,7
		Foraj3	GRUNDFOS 8A-21	9	80	5,5	50,7
		Grup pompare hidrofor Gosp de apa 3(2+1R)	LOWARA	31	60	5,5	47,8
		SH 1 Gosp apa 3(2+1R)	LOWARA	13	90	4	65
		SH2 Ulmetu 3(2+1R)	LOWARA	3	60	1,1	48,9
		SH3 Vârfuri 3(2+1R)	LOWARA	4,5	60	1,1	53,7
		SH4 Merișoiu 3(2+1R)	LOWARA	4	60	1,1	52,5
		SH5 Cojoiu 2(1+1R)	LOWARA	1,5	60	1,1	40
		SH6 Cojoiu 2(1+1R)	LOWARA	1,5	60	1,1	40
33	VIȘINEȘTI	Foraj1	Grundfos	9	165	11	50,9
		Foraj2	FRANKLIN	15	165	11	60,6
		Foraj3	dezechipat				
34	BUCIUMENI	STAȚIA BUCIUMENI	GRUP LOWARA 3+1R	10	85	5,5	
		STAȚIA BUCIUMENI INCENDIU	GRUP LOWARA 1+1R	10	85	5,5	
		SRP 1 BUCIUMENI	GRUP LOWARA 2+1R	10	85	5,5	
		SRP 2 VALEA LEURZII	GRUP LOWARA 2+1R	10	85	5,5	
35	PIETROȘIȚA	SRP ADUNAȚI PIETROȘIȚA	POMPA GRUNDFOS	2,5-8	55	1,5	
		SRP VALEA LUPULUI PIETROȘIȚA	POMPA E-TECH	Q=8 mc/h	80	3	
36	MOROENI	FORAJ 1 GÂLMA-MOROENI	POMPA FRANKLIN	30-100	119-171	22	
		FORAJ 1 NOU GÂLMA	POMPA CAPRARI	54	40,6	9,2	
		FORAJ 2 NOU	POMPA CAPRARI	54	22,7	5,5	
		FORAJ 3 NOU	POMPA CAPRARI	54	18	4	
		SRP GLOD-MOROENI	GRUP GRUNDFOS 1+1R	10	72,3	3	

		SRP BADAU-MOROENI	GRUP WILO 1+1R	Q=10 mc/h	170	4	
37	RĂZVAD	SRP 1		42	60	15,4	
		SRP 2		42	60	15,4	
		SRP 3		42	60	15,4	
38	BĂRBULEȚU	SRP 1 str. Gorganii Mici nr. 27	CONVERTIZOR	3,6-16,2	63,5-25 mCA	1,1	75%
		SRP 2 str. Richiti nr. 54	CONVERTIZOR	3,6-16,2	63,5-25 mCA	1,1	75%
		SRP 3 str. Bășești nr. 159	CONVERTIZOR	3,6-16,2	63,5-25 mCA	1,1	75%
		SRP 6 str. Pleșii Mari nr.399	CONVERTIZOR	3,6-16,2	63,5-25 mCA	1,1	75%
		SRP 7 str. Pleșii Mari nr. 372	CONVERTIZOR	3,6-16,2	63,5-25 mCA	1,1	75%
		SRP 8 str. Pleșii Mici nr. 503	CONVERTIZOR	3,6-16,2	63,5-25 mCA	1,1	75%
		SRP 9 str. Cornoii nr. 169	CONVERTIZOR	3,6-16,2	63,5-25 mCA	1,1	75%
		SRP 10 str. Cornoii nr. 166	CONVERTIZOR	3,6-16,2	53-25 mCA	0,75	75%
		SRP 13 Gorganii Mici nr. 12	CONVERTIZOR	3,6-16,2	63,5-25 mCA	1,1	75%
39	CÂNDEȘTI	DRAGODĂNEȘTI - SRP STURZENI		37,8	29 mCA	5,5	75%

Tabelul nr. 6.1

Stații de pompare, repompare și de hidrofor aparținând sistemului de distribuție a apei brute și potabile

Nr. Crt.	Localitate deservită	Denumire stație	HIDROFOR				
			Tip de hidrofor	Volum rezervor hidrofor (mc)	Putere compresor (kw)	Presiune asigurată (bar)	Randament
1	TÂRGOVIȘTE	HIDROMODUL- PT1 M2	FP2067HM4MLV50 2X4	80	7,5	4-6	95%
		HIDROMODUL- PT1 M3	FP2067HM4MLV50 2X4	80	7,5	4-6	95%
		HIDROMODUL- PT2 M3	FP2067HM4MLV65 5X4	120	11	4-6	95%
		HIDROMODUL- PT1 M4	FP2070HM4MLV80X4	180	15	4-6	95%
		HIDROMODUL- PT2 M4	FP2070HM4MLV80X4	120	15	4-6	95%
		HIDROMODUL- PT1 M5	FP2068HM4MLV65 4X4	140	11	4-6	95%
		HIDROMODUL- PT2 M5	FP2069HM4MLV65 4X5	57	11	4-6	95%
		HIDROMODUL- PT1 M6	GRUNDFOS CR 8	100	2,2	4-6	95%
		HIDROMODUL- PT2 M6	FP2069HM4MLV65 4X5	140	11	4-6	95%
		HIDROMODUL- PT3 M6	FP2069HM4MLV65 4X4	120	11	4-6	95%
		HIDROMODUL- PT4 M6	FP2069HM4MLV65 4X4	140	11	4-6	95%
		HIDROMODUL- PT5 M6	FP2069HM4MLV65 4X4	100	11	4-6	95%
		HIDROMODUL- PT6 M6	FP2069HM4MLV65 4X5	60	7,5	4-6	95%
		HIDROMODUL- PT7 M6	FP2067HM4MLV50 2X4	100	5,5	4-6	95%
		HIDROMODUL- CT1 M 8	FP2068HM4MLV65 4X4	140	7,5	4-6	95%
		HIDROMODUL- PT2 M8	FP2069HM4MLV65 4X4	57	11	4-6	95%
		HIDROMODUL- PT3 M8	GRUNDFOS CR 8	80	2,2	4-6	95%
		HIDROMODUL- PT1 MAI	FP2066HM4MLV50 2X4	120	7,5	4-6	95%
		HIDROMODUL-CT1 M9	FP2068HM4MLV65 4X4	120	11	4-6	95%
		HIDROMODUL-CT2 M9	FP2068HM4MLV65 4X4	120	11	4-6	95%
		HIDROMODUL-CT3 M9	FP2068HM4MLV65 4X4	120	11	4-6	95%
		HIDROMODUL-PT ALEEA TRANDAFIRILOR	FP2068HM4MLV65 4X4	80	11	4-6	95%
		HIDROMODUL- PT C.P	FP2066HM4MLV50 2X4	180	7,5	4-6	95%
		HIDROMODUL- PT1 M11	FP2070HM4MLV80X4	160	15	4-6	95%
		HIDROMODUL- PT2 M11	FP2070HM4MLV80X4	180	15	4-6	95%
		HIDROMODUL- PT3 M11	FP2070HM4MLV80X4	160	15	4-6	95%
		HIDROMODUL- PT N.B	FP2070HM4MLV80X4	180	15	4-6	95%
		HIDROMODUL- PT CRĂIȚE	FP2070HM4MLV80X4	120	15	4-6	95%
		HIDROMODUL- PT4 M12	FP2068HM4MLV65 4X4	140	11	4-6	95%
		HIDROMODUL- PT5 M12	FP2067HM4MLV65 X 4	140	11	4-6	95%
		HIDROMODUL- PT.E	FP2066HM4MLV50 2X4	80	11	4-6	95%

		HIDROMODUL- PT.C	FP2066HM4MLV50 2X4	80	7,5	4-6	95%
		HIDROMODUL- PT.H	FP2066HM4MLV50 2X4	80	7,5	4-6	95%
		HIDROMODUL- CT.VILE	FP2066HM4MLV50 2X4	80	5,5	4-6	95%
		HIDROMODUL- CT.PETROL	GRUNDFOS CR 16	16	5,5	4-6	95%
		HIDROFOR MALU	APEC 500/10	10	2,2	4-6	95%
		HIDROFOR MALU	APEC 500/10	10	2,2	4-6	95%
2	VÂRFURI	SH 1 Gosp apa 3(2+1R)	LOWARA	13	90	4	65
		SH2 Ulmetu 3(2+1R)	LOWARA	3	60	1,1	48,9
		SH3 Vârfuri 3(2+1R)	LOWARA	4,5	60	1,1	53,7
		SH4 Merișoiu 3(2+1R)	LOWARA	4	60	1,1	52,5
		SH5 Cojoiu 2(1+1R)	LOWARA	1,5	60	1,1	40
		SH6 Cojoiu 2(1+1R)	LOWARA	1,5	60	1,1	40
3	BĂRBULEȚU	SH 4 str. Gorganii Mari nr. 89	HIDROFOR	0,024	1,1	1÷6	
		SH5 str. Cornoii nr. 200	HIDROFOR		1,1		
		SH 11 str. Gorganii Mari nr. 66	HIDROFOR		1,1		
		SH 12 str. Valea Tisei	HIDROFOR		1,1		

Tabelul nr. 7

Caracteristicile rețelei de distribuție a apei brute și potabile

Nr. Crt.	Denumire sistem deservit	Localitate	Denumire tronson	Tip apă	M/Dext/s1	Qn2 (l/s)	L3 (m)	A H4 (bar)	PN5 (bar)	AQ6	Tip 7 hidrant	Diametru hidrant (mm)	Poziționare hidrant
1	TÂRGOVIȘTE	TÂRGOVIȘTE	distribuție	potabilă	OL-FO-PE-AZB./20-100	5 l/s	60550	0,4 bar	2-6bari	15%	51 buc sbt. 27 buc sbt. 8 buc.in.rap.Dn65 152bc.in.rap.Dn100 2 buc spt.	Dn 100 Dn 80 Dn 65 Dn 100 Dn 80	stradal
			distribuție	potabila	OL-FO-PE-AZB./100-300	5 l/s	70780		2-6bari	15%			
			distribuție	potabila	FO-AZB./peste 300	5 l/s	11780		2-6bari	15%			
2	ANINOASA	ANINOASA	distribuție	potabila	PE/20-100	5 l/s	10958	0,3 bar	2-6bari	15%	24 buc spt. 8 buc sbt. 2 buc sbt.	Dn 80 Dn 80 Dn 100	stradal
			distribuție	potabilă	PE/100-300	5 l/s	20260		2-6bari	15%			
3	BRANIȘTEA	BRANIȘTEA	distribuție	potabilă	PE/90-160	5 l/s	11409	0,3 bar	2-6bari	15%	27 buc spt.	Dn 80	
4	COMIȘANI	COMIȘANI	distribuție	potabilă	PE/20-100	5 l/s	9859	0,3 bar	2-6bari	15%	5 buc sbt.	Dn 80	stradal
			distribuție	potabilă	PE/100-300	5 l/s	5123		2-6bari	15%			
5	COJASCA	COJASCA	distribuție	potabilă	PE/75-160	5 l/s	16745	0,3 bar	2-6bari	15%	30 buc spt.	Dn 80	stradal
6	COBIA	COBIA	distribuție	potabilă	PE/20-100	5 l/s	11750	0,4 bar	2-6bari	15%	19 buc sbt. 14 buc sbt.	Dn 100 Dn 80	stradal
			distribuție	potabilă	PE/100-300	5 l/s	24650		2-6bari	15%			
7	DOICEȘTI	DOICEȘTI	distribuție	potabilă	PE/20-100	5 l/s	15076	0,4 bar	2-6bari	15%	19 buc spt.	Dn 80	stradal
			distribuție	potabilă	PE/100-300	5 l/s	9236	0,3 bar	2-6bari	15%			
8	DRAGOMIREȘTI	DRAGOMIREȘTI	distribuție	potabilă	PE/20-100	5 l/s	15350	0,4 bar	2-6bari	15%	3 buc sbt.	Dn 80	stradal
			distribuție	potabilă	OL-PE/100-300	5 l/s	15510		2-6bari	15%			
9	FINTA	FINTA	distribuție	potabilă	PE/63-225	5 l/s	29450	0,3 bar	2-6bari	15%	3 buc sbt. 9 buc spt.	Dn 100 Dn 100	stradal
10	GURA OCNIȚEI	GURA OCNIȚEI	distribuție	potabilă	PE/20-100	5 l/s	13600	0,3 bar	2-6bari	15%	1 buc sbt.	Dn 100	stradal
			distribuție	potabilă	PE/100-300	5 l/s	11200		2-6bari	15%			
11	HULUBEȘTI	HULUBEȘTI	distribuție	potabilă	PE/20-100	5 l/s	10610	0,3 bar	2-6bari	15%	77 buc sbt. 11 buc spt.	Dn 80 Dn 80	stradal
			distribuție	potabilă	PE/100-300	5 l/s	13110		2-6bari	15%			
12	MĂNEȘTI	MĂNEȘTI	distribuție	potabilă	PE/20-100	5 l/s	4766	0,3 bar	2-6bari	15%	9 buc sbt. 18 buc spt.	Dn 80 Dn 80	stradal
			distribuție	potabilă	PE/100-300	5 l/s	13170		2-6bari	15%			
13	NICULEȘTI	NICULEȘTI	distribuție	potabilă	PE/20-100	5 l/s	15870	0,4 bar	2-6bari	15%	2 buc spt.	Dn 80	stradal

13	NICULEȘTI	NICULEȘTI	distribuție	potabilă	PE/100-300	5 l/s	792		2-6bari	15%			
14	OCNIȚA	OCNIȚA	distribuție	potabilă	PE/20-100	5 l/s	15637	0,3 bar	2-6bari	15%	5 buc sbt.	Dn 80	stradal
			distribuție	potabilă	PE/100-300	5 l/s	9439		2-6bari	15%			
15	RĂZVAD	RĂZVAD	distribuție	potabilă	PE/20-100	5 l/s	24150	0,4 bar	2-6bari	15%	39 buc sbt. 6 buc spt.	Dn 80 Dn 80	stradal
			distribuție	potabilă	PE/100-300	5 l/s	18450		2-6bari	15%			
16	TĂTĂRANI	TĂTĂRANI	distribuție	potabilă	PE/20-100	5 l/s	9840	0,4 bar	2-6bari	15%	23 buc spt. 1 buc sbt.	Dn 80 Dn 80	stradal
			distribuție	potabilă	OL-PE/100-300	5 l/s	22324		2-6bari	15%			
17	ȘOTÂNGA	ȘOTÂNGA	distribuție	potabilă	PE/20-100	5 l/s	5849	0,3 bar	2-6bari	15%	2 buc sbt. 3 buc sbt. 1 buc spt.	Dn 100 Dn 80 Dn 80	stradal
			distribuție	potabilă	PE/100-300	5 l/s	17616		2-6bari	15%			
18	ULMI	ULMI	distribuție	potabilă	PE/20-100	5 l/s	14150	0,4 bar	2-6bari	15%	1 buc sbt. 2 buc sbt. 18 buc spt. 3 buc spt	Dn 100 Dn 80 Dn 80 Dn 100	stradal
			distribuție	potabilă	PE/100-300	5 l/s	10830		2-6bari	15%			
19	PUCIOASA	PUCIOASA	distribuție	potabilă	OL/20-100	5 l/s	14700	0,4 bar	2-6bari	15%	3 buc spt. 14 buc sbt.	Dn 80 Dn 80	stradal
			distribuție	potabilă	OL/100-300	5 l/s	31600		2-6bari	15%			
20	BEZDEAD	BEZDEAD	distribuție	potabilă	PE/100-300	5 l/s	5176	0,4 bar	2-6bari	15%	7 buc sbt. 8 buc sbt.	Dn 100 Dn 80	stradal
			distribuție	potabilă	PE/100-300	5 l/s	16485		2-6bari	15%			
21	BRĂNEȘTI	BRĂNEȘTI	distribuție	potabilă	PE/20-100	5 l/s	4300	0,4 bar	2-6bari	15%	14 buc sbt. 60 buc spt.	Dn 100 Dn 100	stradal
			distribuție	potabilă	PE/100-300	5 l/s	17500		2-6bari	15%			
22	GLODENI	GLODENI	distribuție	potabilă	PE/20-100	5 l/s	14090	0,4 bar	2-6bari	15%	9 buc sbt. 7 buc spt.	Dn 80 Dn 100	stradal
			distribuție	potabilă	PE/100-300	5 l/s	6205		2-6bari	15%			
			distribuție	potabilă	PE/315	5 l/s	1655		2-6bari	15%			
23	VULCANA BĂI	VULCANA BĂI	distribuție	potabilă	PE/20-100	5 l/s	25619	0,4 bar	2-6bari	15%	4 buc sbt.	Dn 80	stradal
			distribuție	potabilă	PE/100-300	5 l/s	6649		2-6bari	15%			
24	VULCANA PANDELE	VULCANA PANDELE	distribuție	potabilă	PE/20-100	5 l/s	9420	0,4 bar	2-6bari	15%	79 buc spt.	Dn 100	stradal
			distribuție	potabilă	PE/100-300	5 l/s	15890		2-6bari	15%			
25	FIENI	FIENI	distribuție	potabilă	OL-PE/20-100	5 l/s	12000	0,3 bar	2-6bari	15%	3 buc sbt. 27 buc spt. 80 buc spt.	Dn 100 Dn 100 Dn 80	stradal
			distribuție	potabilă	OL-PE/100-300	5 l/s	27000	0,4 bar	2-6bari	15%			

26	BUCIUMENI	BUCIUMENI	distribuție	potabilă	PE/20-100	5 l/s	6925	0,3 bar	2-6bari	15%	12 buc spt.	Dn 80	stradal
			distribuție	potabilă	PE/100-300	5 l/s	5970		2-6bari	15%			
27	MOROENI	MOROENI	distribuție	potabilă	OL/20-100	5 l/s	8100	0,4 bar	2-6bari	15%	5 buc spt.	Dn 80	stradal
28	MOTĂIENI	MOTĂIENI	distribuție	potabilă	OL-PE/20-100	5 l/s	4600		2-6bari	15%	1 buc spt.	Dn 65	stradal
29	PIETROȘIȚA	PIETROȘIȚA	distribuție	potabilă	OL-PE/20-100	5 l/s	6100	0,4 bar	2-6bari	15%	8 buc spt.	Dn 80	stradal
30	TITU	TITU	distribuție	potabilă	PE/20-315	5 l/s	37952	0,3 bar	2-6bari	15%	62 buc spt. 8 buc spt. 28 buc spt.	Dn 100 Dn 80 Dn 80	stradal
31	RĂCARI	RĂCARI	distribuție	potabilă	OL/100-300	5 l/s	3800	0,4 bar	2-6bari	15%	1 buc spt.	Dn 80	stradal
			distribuție	potabilă	PE/63-180	6,4 l/s	21510	0,4bar	2-6bari	15%			
32	LUNGULEȚU	LUNGULEȚU	distribuție	potabilă	PE/20-100	5 l/s	11630	0,4 bar	2-6bari	15%	47 buc spt.	Dn 80	stradal
			distribuție	potabilă	PE/100-300	5 l/s	15590		2-6bari	15%			
33	POIANA	POIANA	distribuție	potabilă	PE/20-100	5 l/s	9465	0,3 bar	2-6bari	15%	46 buc spt.	Dn 80	stradal
			distribuție	potabilă	PE/100-300	5 l/s	9775		2-6bari	15%			
34	PRODULEȘTI	PRODULEȘTI	distribuție	potabilă	PE/20-100	5 l/s	11585	0,3 bar	2-6bari	15%	24 buc spt.	Dn 80	stradal
			distribuție	potabilă	PE/100-300	5 l/s	12430		2-6bari	15%			
35	GĂEȘTI	GĂEȘTI	distribuție	potabilă	OL-PE/50-250	5 l/s	74348	0,4 bar	2-6bari	15%	39 buc spt.	Dn 80	stradal
36	CRÂNGURI	CRÂNGURI	distribuție	potabilă	PE/20-100	5 l/s	11888	0,3 bar	2-6bari	15%	9 buc spt.	Dn 80	stradal
			distribuție	potabilă	PE/100-300	5 l/s	4328		2-6bari	15%			
			distribuție	potabilă	PE/20-100	5 l/s	18400		2-6bari	15%			
37	DRAGODANA	DRAGODANA	distribuție	potabilă	PE/20-100	5 l/s	15509	0,4 bar	2-6bari	15%	51 buc spt. 4 buc spt.	Dn 80 Dn 80	stradal
			distribuție	potabilă	PE/100-300	5 l/s	27624		2-6bari	15%			
38	GURA FOII	GURA FOII	distribuție	potabilă	PE/20-100	5 l/s	2166	0,4 bar	2-6bari	15%	6 buc spt.	Dn 80	stradal
			distribuție	potabilă	PE/100-300	5 l/s	151		2-6bari	15%			
39	LUDEȘTI	LUDEȘTI	distribuție	potabilă	PE/20-100	5 l/s	7050	0,4 bar	2-6bari	15%	34 buc spt. 1 buc spt.	Dn 80 Dn 80	stradal
			distribuție	potabilă	PE/100-300	5 l/s	12019		2-6bari	15%			
40	MĂTĂSARU	MĂTĂSARU	distribuție	potabilă	PE/20-100	5 l/s	9087	0,4 bar	2-6bari	15%	31 buc spt.	Dn 80	stradal
			distribuție	potabilă	PE/100-300	5 l/s	6006		2-6bari	15%			
41	MORTENI	MORTENI	distribuție	potabilă	PE/20-100	5 l/s	13110	0,3 bar	2-6bari	15%	32 buc spt.	Dn 80	stradal
			distribuție	potabilă	PE/100-300	5 l/s	13320		2-6bari	15%			
42	PETREȘTI	PETREȘTI	distribuție	potabilă	PE/20-100	5 l/s	13943	0,4 bar	2-6bari	15%	8 buc spt.	Dn 80	stradal
			distribuție	potabilă	PE/100-300	5 l/s	17727		2-6bari	15%			
43	ȘELARU	ȘELARU	distribuție	potabilă	PE/20-100	5 l/s	13070	0,4 bar	2-6bari	15%	7 buc spt.	Dn 80	stradal
			distribuție	potabilă	PE/100-300	5 l/s	6418		2-6bari	15%			
44	VIȘINA	VIȘINA	distribuție	potabilă	PE/20-100	5 l/s	20342	0,4 bar	2-6bari	15%	31 buc spt.	Dn 80	stradal
			distribuție	potabilă	PE/100-300	5 l/s	14417		2-6bari	15%			

45	MORENI	MORENI	distribuție	potabilă	OL/20-100	5 l/s	21800	0,3 bar	2-6bari	15%	136 buc spt. 3 buc sbt. 1 buc sbt.	Dn 80 Dn 80 Dn 100	stradal
			distribuție	potabilă	PEHD	5 l/s	20100		2-6bari	15%			
46	VALEA LUNGĂ	VALEA LUNGĂ	distribuție	potabilă	PE/20-100	5 l/s	12150	0,4 bar	2-6bari	15%	6 buc spt. 7 buc sbt.	Dn 100 Dn 100	stradal
			distribuție	potabilă	PE/100-300	5 l/s	15600		2-6bari	15%			
			distribuție	potabilă	PE/peste 300	5 l/s	2100		2-6bari	15%			
47	IEDERA	IEDERA	distribuție	potabilă	PE/20-100	5 l/s	10360	0,3 bar	2-6bari	15%	4 buc spt. 2 buc sbt.	Dn 100 Dn 80	stradal
			distribuție	potabilă	PE/100-300	5 l/s	13775		2-6bari	15%			
48	MALU CU FLORI	MALU CU FLORI	distribuție	potabilă	PE/75-180	5	34500	0,4	6	1-6	11 suprateran	100	stradal
49	RACIU	RACIU	distribuție	potabilă	PE/75-200	5	33000	0,4	6	1-6	5 subteran	80	stradal
50	LUCIENI	LUCIENI	distribuție	potabilă				0,4	6	1-6	3 subteran	80	stradal
51	BUCȘANI	BUCȘANI	distribuție	potabilă	PE/63-225	5	38155	0,4	6	1-6	17 subteran- suprateran	100	stradal
			distribuție	potabilă								80	stradal
52	NUCET	NUCET	distribuție	potabilă	PE/75-200	5	11000	0,4	6	1-6	5 subteran	80	stradal
53	BREZOAEE	BREZOAEE	distribuție	potabilă	PE/75-160	5	18657	0,4	6	1-6	17 subteran	100	stradal
			distribuție	potabilă							15 suprateran	80	stradal
54	BILCIUREȘTI	BILCIUREȘTI	distribuție	potabilă	PE/75-140	5	14468	0,4	6	1-6	22 subterani	80	stradal
55	DOBRA	DOBRA	distribuție	potabilă	PE/32-250	5	6170	0,4	6	1-6	5 supraterani	80	stradal
56	RĂSCĂEȚI	RĂSCĂEȚI	distribuție	potabilă	PE/110-160	5	4322	0,4	6	1-6	5 supraterani	80	stradal
57	VĂLENI DÂMBOVIȚA	VĂLENI DÂMBOVIȚA	distribuție	potabilă	PE/75-180	5	14000	0,4	6	1-6	23 subteran- suprateran	100-80	stradal
58	VÂRFURI	VÂRFURI	distribuție	potabilă	PE/63-140	5	11630	0,4	6-10	1-6	23 subteran- suprateran	80	stradal
59	VIȘINEȘTI	VIȘINEȘTI	distribuție	potabilă	PE/40-225	5	20112	0,4	6	1-6	40 subteran- suprateran	80	stradal
60	CJD	MOROENI	distribuție	potabilă	OL/ 100 mm	5 l/s	14000						
		GURA OCNIȚEI	distribuție	potabilă	PEHD/200 mm	5 l/s	900	0,4	6	1-6			
61	BĂRBULEȚU	BĂRBULEȚU	distribuție	potabilă	PEHD / 75-160 mm		17558		6		suprateran	80	stradal
62	CÂNDEȘTI	CÂNDEȘTI DEAL	distribuție	potabilă	PEHD / 32-160 mm		5844		6	15%	suprateran	80	stradal
		CÂNDEȘTI VALE	distribuție	potabilă	PEHD/ 40÷110 mm		11061		6	15%	suprateran	80	stradal
		DRAGODĂNEȘTI	distribuție	potabilă	PEHD/63÷180mm	10,5	9000		6	15%	suprateran	80	stradal
63	COSTEȘTI DIN VALE	COSTEȘTI DIN VALE	distribuție	potabilă	PE 100 / 75x 2,8 mm; PE 100/160x5,8 mm		22000		6	15%	suprateran	80	stradal
64	ODOBEȘTI	ODOBEȘTI	distribuție	potabilă	PEHD/63÷280mm		18990		6	15%	suprateran	80	stradal
65	PERȘINARI	PERȘINARI	distribuție	potabilă	PEHD / 63-180 mm		15414		6	15%	suprateran	80	stradal
66	POTLOGI	POTLOGI	distribuție	potabilă	PEHD/63÷280mm		17742		6	15%	suprateran	80	stradal
67	SLOBOZIA MOARĂ	SLOBOZIA MOARĂ	distribuție	potabilă	PEHD/32÷200mm		12910		6	15%	suprateran	80	stradal

- 1 material/diametru exterior/grosime material
- 2 debit nominal
- 3 lungime tronson
- 4 pierdere de presiune de proiecte
- 5 presiune nominală
- 6 pierdere procentuală de apă de proiect
- 7 subteran, suprateran, pentru stropit spații verzi

spt. = suprateran

sbt. = subteran

in.rap. DN 65 = încărcare rapidă DN65

in.rap. DN100 = încărcare rapidă DN100

Tabelul nr. 8

Caracteristicile rețelei de transport a apelor uzate

Nr. Crt.	Denumire sistem	Denumire tronson	Material	Lungime (km)	Secțiune (mm)	Panta	Poziția caminelor			Poziția gurilor de scurgere
							Rupere pantă	Spălare	Intersecție	
1	TÂRGOVIȘTE	menajera TÂRGOVIȘTE	azbociment/PVC	146,2	200-1600	0.3-0.5%	*	*	*	*
2	PUCIOASA	menajera PUCIOASA	azbociment/PVC	39,526	200-600	0.3-0.5%	*	*	*	*
		refulări	PEHD	5,789	90-200	*	*	*	*	*
3	FIENI	menajera FIENI	azbociment/PVC	23,32	200-600	0.3-0.5%	*	*	*	*
4	MORENI	menajera MORENI	azbociment/PVC	53,66	200-800	0.3-0.5%	*	*	*	*
5	GĂEȘTI	menajera GĂEȘTI	azbociment/PVC	58,179	200-500	0.3-0.5%	*	*	*	*
6	TITU	menajera TITU	azbociment/PVC	22940	250-750	0.3-0.5%	*	*	*	*
		vacuum TITU	PEHD	28700	125-200	*	*	*	*	*
7	ȘOTÂNGA	menajera ȘOTÂNGA	PVC	12,35	250-315	0.3-0.5%	*	*	*	*
8	RĂZVAD	menajera RĂZVAD	PVC	7,095	200-300	0.3-0.5%	*	*	*	*
9	ULMI	menajera ULMI	PVC	13,5	250-315	0.3-0.5%	*	*	*	*
10	ANINOASA	menajera ANINOASA	PVC	21,226	200-350	0.3-0.5%	*	*	*	*
11	COJASCA	menajera COJASCA	PVC	4,321	250-315	0.3-0.5%	*	*	*	*
12	NICULEȘTI	menajera NICULEȘTI	PVC	15,648	250-315	0.3-0.5%	*	*	*	*
13	DOICEȘTI	menajera Doicesti	PVC	18,604	200-315	0.3-0.5%	*	*	*	*
14	COMIȘANI	menajera COMIȘANI	PVC	12,159	250-315	0.3-0.5%	*	*	*	*
15	GURA OCNITEI	menajera GURA OCNITEI	PVC	4,2	250-315	0.3-0.5%	*	*	*	*
16	RACIU	menajera sat RACIU	PVC	0,8	300	0.3-0.5%	*	*	*	*
			PVC	0,32	250	0.3-0.5%	*	*	*	*
		menajera sat SILIȘTE	PVC	1,95	300	0.3-0.5%	*	*	*	*
			PVC	0,305	250	0.3-0.5%	*	*	*	*
		refulări	PEHD	0,5	180-200	0.3-0.5%	*	*	*	*
17	RĂSCĂEȚI	menajera	PVC	4,93	250	0.3-0.5%	*	*	*	*

18	DOBRA	menajera	PVC	13,76	250-300	0.3-0.5%	*	*	*	*
19	CJD	menajera PARC PRIBOIU	PVC	2,7	200-400	0.3-0.5%	*	*	*	*
		menajera spital GURA OCNIȚEI	PVC	0,6	200	0.3-0.5%	*	*	*	*
20	CORBII MARI	menajeră CORBII MARI	PVC	4,205	200-250		*	*	*	gravitațional
21	ODOBEȘTI	menajeră ODOBEȘTI, CROVU ȘI ZIDURILE	PEHD	9,483	110-200		*	*	*	gravitațional
22	POTLOGI	menajeră POTLOGI	PEHD	11,348	110-201		*	*	*	gravitațional
23	FINTA	Tronson I DJ 720A:C1- C46	PVC	1,613	Dn315	*	*	*	46 buc.	gravitațional
		Tronson II DJ720A:C60- C46	PVC	250	Dn250	*	*	*	9 buc.	gravitațional
		Tronson III DJ720A:C69- C86	PVC	725	Dn250	*	*	*	18 buc.	gravitațional
		Tronson IV DJ720A:C89- C86	PVC	222	Dn250	*	*	*	6 buc.	gravitațional
		Tronson SP2-Sala Sport:C86-SP2	PVC	84	Dn250	*	*	*	2 buc.	gravitațional
		Tronson I SP1- Epurare:C46-SP1	PVC	182	Dn315	*	*	*	7 buc.	gravitațional
		Tronson II SP1-Epurare: C54-C53	PVC	181	Dn250	*	*	*	6 buc.	gravitațional

Tabelul nr. 9

Componentele stației de epurare treapta mecanică

Nr. Crt.	Denumire Sistem	Denumire stație epurare	Grătare		Site		Deznisipator		Debit separator grăsimi	Decantor	
			Tip 1	Debit	Tip 2	Debit	Tip	Debit		Tip 3	Debit
1	TÂRGOVIȘTE	TÂRGOVIȘTE SUD	Grătar rar (sita cu bare)	Q _{nominal} =33309 mc/zi	-	-	Longitudinal	V=629 mc	V=53 mc (2 t/lună după uscare deșeuri grăsimi)	Longitudinal	V=1926 mc
			Grătar des 1(sita cu bare)		-	-					
			Grătar des 2(sita cu bare)		-	-					
			Grătar cu bare manual								
			rotativ deversor (pentru apa pluvială)								
		TÂRGOVIȘTE NORD	Grătar rare si dese	Q _{nominal} =60 l/s	-	-	Longitudinal	V=334 mc		Longitudinal	V=581 mc
2	RACIU	RACIU	Grătar manual cilindric	58.4 mc	*	*	Cilindric de tip vertical	4 mc	4 mc	Vertical	*
3	RĂSCĂEȚI	RĂSCĂEȚI	Grătar manual cilindric	500 mc/zi	*	*	Cilindric de tip vertical	3 mc	3 mc	Vertical	*
4	DOBRA	DOBRA	Grătar manual cilindric	300 mc/zi	*	*	Cilindric de tip vertical	2 mc	2 mc	Vertical	*
5	GĂEȘTI	GĂEȘTI	Grătar rar cu curățire mecanică				Longitudinal			Longitudinal	
6	MORENI	MORENI	2 grătare rare+2 grătare dese				2 Longitudinal	V=2x250mc		2 Longitudinal	V=2805mc
7	PUCIOASA	PUCIOASA	2 grătare rare+2 grătare dese				Longitudinal			Longitudinal	
8	NICULEȘTI	NICULEȘTI	1 grătar plan cu curățare manuală	250 mc/zi			Cilindric de tip vertical	3 mc		Vertical	
9	CORBII MARI	CORBII MARI	meccanic, rotativ, tip greblă	50 mc/h	vibratoare				3,65 mc	Radial	

10	ODOBEȘTI	ODOBEȘTI	mecanic, rotativ, tip greblă	50 mc/h	vibratoare	63 mc/h		63 mc/h	21,6 mc	Radial	
11	POTLOGI	POTLOGI	alte tipuri	61,2 mc/h	sită plană curățată mecanic	525 mc/h		63 mc/h	3,65 mc	Radial	
12	FINTA	FINTA	grătar curb cu curățare mecanică	55 mc/h	sită cu tambur	7l/s	WAM/Italia	7 l/s	7 l/s	alt tip	80 mc

1 grătar plan cu curățare manuală, grătar curb cu curățare mecanică, grătar plan de tip lanț cu zale, grătar sită plan, grătar sită rotativ, grătar sită rotativ cu cuțit raclor de tip greblă, grătar sită cu melc de radare, alte tipuri

2 sită vibratoare, sită cu tambur, sită plană curățată mecanic, alte tipuri

3 orizontal, vertical, radial, cu etaj, alt tip

Tabelul nr. 10

Componentele stației de epurare treapta biologică

Nr. Crt.	Denumire sistem	Epurare naturală		Filtrare		Aerare		Decantare		Dezinfectare		Fermentare nămol		Deshidratare	
		Debit iaz	Debit irigat	Tip 1	Debit	Debit	Tip	Tip	Debit	Metoda 2	Concentrație	Anaerobă volum	Aerobă volum	Tip 3	Volum
1	PUCIOASA	—	—	—	—	—	da	secundară	—	—	—	—	aerobă	platformă	—
2	FIENI	—	—	—	—	—	da	secundară	—	—	—	—	aerobă	platformă	—
3	MORENI	—	—	—	—	—	da	secundară	—	—	—	—	aerobă	platformă	—
4	TITU	—	—	—	—	—	da	secundară	—	—	—	—	aerobă	platformă	—
5	COJASCA	—	—	—	—	—	da	secundară	—	hipoclorit de sodiu	—	—	aerobă	floculant polimeric	—
6	GĂEȘTI	—	—	—	—	—	da	secundară	—	—	—	—	aerobă	centrifugă	—
7	PRISEACA	—	—	—	—	—	da	sedimentare primară	—	ultraviolete	—	—	—	floculant polimeric	—
8	NICULEȘTI	—	—	—	—	—	da	decantor primar	—	chimică	—	—	—	inst. deshidratare cu melc	—
9	DOICEȘTI	—	—	—	—	—	da	—	—	clorinare	—	—	—	filtre saci	—
10	COMIȘANI	—	—	—	—	—	da	sedimentare primară	V=450 mc	ultraviolete	—	—	—	floculant polimeric	—
11	GURA OCNIȚEI	—	—	—	—	—	da	sedimentare primară	—	ultraviolete	—	—	—	floculant polimeric	—
12	TÂRGOVIȘTE SUD	—	—	—	—	—	da	decantor primar	—	—	—	anaerobă	—	platformă	—
	TÂRGOVIȘTE NORD	—	—	—	—	V=15000 mc (4 x 3750 mc)	carusel ; nitrificare/denitrificare intermitentă	radial	V=12730 mc (4 x 3183 mc)	—	—	V=2341 mc	—	presa filtru banda x 2 buc	10mc/h
13	RACIU	*	*	*	*	*	*	primară/secundară	*	ultraviolete	*	*	aerobă	platformă	*
14	DOBRA	*	*	*	*	*	*	primară/secundară	*	ultraviolete	*	*	aerobă	platformă	*
15	RÂSCĂEȚI	*	*	*	*	*	*	primară/secundară	*	ultraviolete	*	*	aerobă	platformă	*
16	BREZOAIELE	*	*	*	*	*	*	primară/secundară	*	ultraviolete	*	*	aerobă	platformă	*
19	VIȘINEȘTI	*	*	*	*	*	*	primară/secundară	*	ultraviolete	*	*	aerobă	platformă	*
17	BRĂNEȘTI	*	*	*	*	*	*	primară/secundară	*	ultraviolete	*	*	aerobă	platformă	*
18 CJD	BRĂNEȘTI PARC INDUSTRIAL PRIBOIU	*	*	*	*	*	*	primară/secundară	*	ultraviolete	*	*	aerobă	platformă	*
	SANATORIUL MOROENI	*	*	*	*	*	*	primară/secundară	*	2 biofiltre turn	*	*	*	*	*
	SPITAL GURA OCNIȚEI	*	*	*	*	*	da	primară/secundară	*	*	*	*	*	platformă	*
20	CORBII MARI	*	*	alte tipuri	*	*		secundare	*	alte metode	*	*		platformă	*
21	ODOBEȘTI	*	*	alte tipuri	Qzi max=25 5mc/h-2,95l/s	8 mc/h		primara	*	alte metode	*	*	28 mc/h	platformă	*
22	POTLOGI	*	*	alte tipuri				primara	*	alte metode	*	*		filtre presă	*
23	FINTA	*	*	*	*	170 mc/h	SEKO/Italia	cu blocuri lamelare	*	clorură de var	*	*	0,45 mc/zi	platformă	0,45 mc/zi

1 mică sau mare încărcare, cu discuri, alte tipuri

2 clorură de var, clor gazos, radiații, alte metode

3 iazuri, platforme, filtre vaccum, filtre presă, filtre sită, aparate centrifuge, aparate electroosmoticeși prin procedee tehnice

Tabelul nr. 11

Componentele stației de pompare apă uzată

Nr. Crt	Denumire stație	Locație pompă	Tip pompă	Debit nominal (mc/h)	Înălțime pompare (m)	Putere (kw)	Randament	Turație (rot/min)	Data ultimei RK
		1. STAȚIE POMPARE INTERMEDIARĂ (APA UZATĂ)	Pompă submersibilă montată uscat nr.1	940 mc/h	3,75 m	16,6 Kw	90%	730	conform planului de mentenanță
			Pompă submersibilă montată uscat nr.2	940 mc/h	3,75 m	16,6 Kw	90%	730	conform planului de mentenanță
			Pompă submersibilă montată uscat nr.3	940 mc/h	3,75 m	16,6 Kw	90%	730	conform planului de mentenanță
			Pompă submersibilă montată uscat nr.4	940 mc/h	3,75 m	16,6 Kw	90%	730	conform planului de mentenanță
			Pompă submersibilă montată uscat nr.5	940 mc/h	3,75 m	16,6 Kw	90%	730	conform planului de mentenanță
		2. STAȚIE POMPARE NĂMOL RECIRCULAT	Pompă submersibilă montată uscatnr.1	940 mc/h	3,75 m	16,6 Kw	90%	730	conform planului de mentenanță
			Pompă submersibilă montată uscat nr.2	940 mc/h	3,75 m	16,6 Kw	90%	730	conform planului de mentenanță
			Pompă submersibilă montată uscat nr.3	940 mc/h	3,75 m	16,6 Kw	90%	730	conform planului de mentenanță
			Pompă submersibilă montată uscat nr.4	940 mc/h	3,75 m	16,6 Kw	90%	730	conform planului de mentenanță
		3. STAȚIE POMPARE APĂ PLUVIALĂ	Pompă submersibilă montată uscat nr.1	304 mc/h	19,5 m	9,9 Kw	91%	1466	conform planului de mentenanță
			Pompă submersibilă montată uscat nr.2	304 mc/h	19,5 m	9,9 Kw	91%	1466	conform planului de mentenanță
			Pompă submersibilă montată uscat nr.3	304 mc/h	19,5 m	9,9 Kw	91%	1466	conform planului de mentenanță

**STAȚIA EPURARE
TÂRGOVIȘTE SUD**

	Pompă submersibilă montată uscat nr.4	304 mc/h	19,5 m	9,9 Kw	91%	1466	conform planului de mentenanță
4. STAȚIE POMPARE NĂMOL PRIMAR	Pompă melcata cu excentric nr.1	20 mc/h	15 m	3 Kw	86%	1466/227	conform planului de mentenanță
	Pompă melcata cu excentric nr.2	20 mc/h	15 m	3 Kw	86%	1466/227	conform planului de mentenanță
5. STAȚIE POMPARE NĂMOL ÎN EXCES	Pompă melcata cu excentric nr.1	25 mc/h	12 m	3 Kw	86%	1425/284	conform planului de mentenanță
	Pompă melcata cu excentric nr.2	25 mc/h	12 m	3 Kw	86%	1425/284	conform planului de mentenanță
	Pompă melcata cu excentric nr.3	25 mc/h	12 m	3 Kw	86%	1425/284	conform planului de mentenanță
6. STAȚIE POMPARE GRĂSIMI DEZNISIPATOR	Pompă melcata cu excentric nr.1	9,6 mc/h	5 m	2,2 Kw	85%	1445/384	conform planului de mentenanță
	Pompă melcata cu excentric nr.2	9,6 mc/h	5 m	2,2 Kw	85%	1445/384	conform planului de mentenanță
7. STAȚIE POMPARE MIXTURĂ APĂ-NISIP DE LA DEZNISIPATOR	Pompă submersibilă nr.1	45 mc/h	9,8 m	1,9 Kw	68%	1450	conform planului de mentenanță
	Pompă submersibilă nr.2	45 mc/h	9,8 m	1,9 Kw	68%	1450	conform planului de mentenanță
8. STAȚIE POMPARE NĂMOL PRIMAR INGROȘAT INJECTAT ÎN FERMENTATOR	Pompă melcata cu excentric nr.1	10 mc/h	30 m	2,2 Kw	85%	1445/229	conform planului de mentenanță
	Pompă melcata cu excentric nr.2	10 mc/h	30 m	2,2 Kw	85%	1445/229	conform planului de mentenanță
	Pompă melcata cu excentric nr.3	10 mc/h	30 m	2,2 Kw	85%	1445/229	conform planului de mentenanță
9. STAȚIE POMPARE NĂMOL ÎN EXCES ÎNGROȘAT INJECTAT ÎN FERMENTATOR	Pompă melcata cu excentric nr.1	4-20 mc/h	30 m	4 Kw	87%	1440/(51-232)	conform planului de mentenanță
	Pompă melcata cu excentric nr.2	4-20 mc/h	30 m	4 Kw	87%	1440/(51-232)	conform planului de mentenanță
	Pompă melcata cu excentric nr.3	4-20 mc/h	30 m	4 Kw	87%	1440/(51-232)	conform planului de mentenanță
10. STAȚIE POMPARE	Pompă melcata cu excentric nr.1	12-37 mc/h	20 m	5,5 Kw	88%	1460/(88-266)	conform planului de mentenanță

		NĂMOL STABILIZAT PENTRU DESHIDRATAT LA PRESĂ	Pompă melcata cu excentric nr.2	12-37 mc/h	20 m	5,5 Kw	88%	1460/(88-266)	conform planului de mentenanță
			Pompă melcata cu excentric nr.3	12-37 mc/h	20 m	5,5 Kw	88%	1460/(88-266)	conform planului de mentenanță
	STAȚIE EPURARE TÂRGOVIȘTE NORD	STAȚIE POMPARE NĂMOL	EPEG 65-22	40 mc/h	40	4	57%	1460	conform planului de mentenanță
2	STAȚIA EPURARE MORENI	STAȚIE EPURARE MORENI	NP3153.181 HT 454	120	30	9	90%		conform planului de mentenanță
			NP3153.181 HT 454	120	30	9	90%		conform planului de mentenanță
3	STAȚIA EPURARE GURA OCNIȚEI	GRUP POMPARE (1+1R) ÎN BAZIN TIP CHESON	FLYGT FP 3102 LT	75	30	3,1	56%	1445	conform planului de mentenanță
		POMPĂ SUBMERSIBILĂ NĂMOL	HS 2.4S-52 TSURUMI	56	10,2	0,4	54%	1443	conform planului de mentenanță
4	STAȚIE EPURARE DOICEȘTI	GRUP POMPARE (1+1R) DIN CAMERA GRĂTARELOR	FLYGT TIP CP 3127 180MT 53-432	80	10,2	4,7	56%	1450	conform planului de mentenanță
		STAȚIA SUFLANTE	PEDRO GIL TIP PG 33.20	20-124	5	30	52%	2098	conform planului de mentenanță
	STAȚIE EPURARE	STAȚIE POMPARE APĂ UZATĂ	Pompa 1- Zenit	150	10	6,5		1450	conform planului de mentenanță
			Pompa 2 - Zenit	150	10	6,5		1450	conform planului de mentenanță
			Pompa 3 - Zenit	150	10	6,5		1450	conform planului de mentenanță
		STAȚIE POMPARE NĂMOL RECIRCULAT	Pompa 1- Zenit	150	9,5	6,1		960	conform planului de mentenanță
			Pompa 2 - Zenit	150	9,5	6,1		960	conform planului de mentenanță
			Pompa 3 - Zenit	150	9,5	6,1		960	conform planului de mentenanță
		STAȚIE POMPARE NĂMOL ÎN EXCES	Pompa 1- Zenit	15	7,5	1,8		2900	conform planului de mentenanță
			Pompa 2 - Zenit	15	7,5	1,8		2900	conform planului de mentenanță
			Pompa 3 - Zenit	15	7,5	1,8		2900	conform planului de mentenanță
		STAȚIE POMPARE SUPERNATANT	Pompa 1- Zenit	17	10	1,5		2900	conform planului de mentenanță
			Pompa 2 - Zenit	17	10	1,5		2900	conform planului de mentenanță
		STAȚIE	Pompa 1- Zenit	12	10	3		1430	conform planului de mentenanță

5	FIENI	DESHIDRATARE NĂMOL ÎNGROȘAT	Pompa 2 - Zenit	12	10	3		1430	conform planului de mentenanță
		STAȚIE DOZARE POLIMER	Pompa 1 - Zenit			0,75		2740	conform planului de mentenanță
			Pompa 2 - Zenit			0,75		2740	conform planului de mentenanță
		STAȚIE VIDANJARE	Pompa 1 - Zenit	30	5	1,7		2900	conform planului de mentenanță
			Pompa 2 - Zenit	30	5	1,7		2900	conform planului de mentenanță
		STAȚIE PRECIPITARE FOSFOR	Pompa 1 - Zenit	10 l/h		50 W			conform planului de mentenanță
			Pompa 2 - Zenit	10 l/h					conform planului de mentenanță
		INSTALAȚIE EPURARE MECANICĂ	Pompa 1 - Siemens	18 l/h		1,1		1440	conform planului de mentenanță
			Pompa 2 - Siemens	18l/h		1,1		1440	conform planului de mentenanță
		STAȚIE APĂ TEHNOLOGICĂ	Pompa 1 - Wilo	12 l/s		5,5		2895	conform planului de mentenanță
			Pompa 1 - Wilo	12 l/s		5,5		2895	conform planului de mentenanță
6	STAȚIE EPURARE TITU	STAȚIE POMPARE APĂ UZATĂ	GRUP (4+1R)	102 MC/H	6	5,5			conform planului de mentenanță
		POMPE STAȚIE AERARE	GRUP (1+1R)	40-200 mc/h	10	30			conform planului de mentenanță
		POMPE NAMOL	GRUP (1+1R)	50 mc/h					conform planului de mentenanță
		STAȚIE SUFLANTE	GRUP (3+1R)	1110 mc/h	17				conform planului de mentenanță
		STAȚIE DOZARE CLORURĂ FERICĂ	GRUP (1+1R)	15 mc/h					conform planului de mentenanță
		STAȚIE POMPARE NĂMOL ÎN EXCES	GRUP (1+1R)						conform planului de mentenanță
		STAȚIE POMPARE NĂMOL STABILIZAT	GRUP (1+1R) pompe volumice						conform planului de mentenanță
		STAȚIE POMPARE SUPERNATANT	GRUP (1+1R) pompe centrifuge submersibile						conform planului de mentenanță
		BAZIN APĂ BRUTĂ	Zenit -DRP	110	10	6,5		1450	conform planului de mentenanță
		BAZIN APĂ BRUTĂ	Zenit -DRP	110	10	6,5		1450	conform planului de mentenanță
		BAZIN APĂ BRUTĂ	Zenit -DRP	110	10	6,5		1450	conform planului de mentenanță
		BAZIN APĂ BRUTĂ	Zenit -DRP	110	10	6,5		1450	conform planului de mentenanță
		BAZIN APĂ BRUTĂ	Zenit -DRP	110	10	6,5		1450	conform planului de mentenanță

7	STAȚIE EPURARE PUCIOASA	BAZIN NĂMOL	Zenit- DRP-recirculare	150	6	6,1		960	conform planului de mentenanță
		BAZIN NĂMOL	Zenit- DRP-recirculare	150	6	6,1		960	conform planului de mentenanță
		BAZIN NĂMOL	Zenit- DRP-recirculare	150	6	6,1		960	conform planului de mentenanță
		BAZIN NĂMOL	Zenit- DRP-recirculare	150	6	6,1		960	conform planului de mentenanță
		BAZIN NĂMOL	Zenit-DGN-exces	15	6	1,8		2900	conform planului de mentenanță
		BAZIN NĂMOL	Zenit-DGN-exces	15	6	1,8		2900	conform planului de mentenanță
		BAZIN NĂMOL	Zenit-DGN-exces	15	6	1,8		2900	conform planului de mentenanță
		BAZIN SUPERNATANT	Zenit -DGO	17	10	1,5		2900	conform planului de mentenanță
		BAZIN SUPERNATANT	Zenit-DGO	17	10	1,5		2900	conform planului de mentenanță
		DESHIDRATARE	Teknofanghi-pompa surub	15	10	3		1430	conform planului de mentenanță
		DESHIDRATARE	Teknofanghi-pompa surub	15	10	3		1430	conform planului de mentenanță
		DESHIDRATARE	Teknofanghi-pompa polimer	2	20	0,75		2740	conform planului de mentenanță
		DESHIDRATARE	Teknofanghi-pompa polimer	2	20	0,75		2740	conform planului de mentenanță
		DOZARE PRECIPITANT	Tecnaevo-dozare- Fecl3	0,02		0,04		65 impuls/h	conform planului de mentenanță
		DOZARE PRECIPITANT	Tecnaevo-dozare-Fecl3	0,02		0,04		65 impuls/h	conform planului de mentenanță
	STATIE EPURARE	BAZIN APĂ BRUTĂ	GRUP SUFLANTE (1+1R)						conform planului de mentenanță
		BAZIN NĂMOL	GRUP (1+1R) pompe submersibile cu tocat	50 mc/h					conform planului de mentenanță
		STAȚIE SUFLANTE	GRUP (3+1R) suflante volumice						conform planului de mentenanță
		DOZARE CLORURA	GRUP (1+1R)	15 mc/h					conform planului de mentenanță

8	STAȚIE DE PURIFICARE GĂEȘTI	STAȚIE POMPARE NĂMOL RECIRCULARE	GRUP (3+1R) pompe centrifuge submersibile						conform planului de mentenanță
		STAȚIE POMPARE NĂMOL ÎN EXCES	GRUP (2+1R) pompe centrifuge submersibile						conform planului de mentenanță
		STATIE EVACUARE INFLUENT	GRUP (4+1R) pompe centrifuge submersibile						conform planului de mentenanță
9	STAȚIE EPURARE COMIȘANI	BAZIN APĂ BRUTĂ	POMPA SUBMERSIBILĂ	18,2	11	2,4		2850	conform planului de mentenanță
		DEZNISIPATOR	VENTILATOR CENTRIFUGAL MOBIL	560	360	1,5		3000	conform planului de mentenanță
		BAZIN DE EGALIZARE	GRUP (1+1R) submersibila cu rotor canal	40	12	2,4		2700	conform planului de mentenanță
		BAZIN NĂMOL	Electropompe submersibile	12,5	10	1,2		2700	conform planului de mentenanță
10	STAȚIE DE EPURARE CORBII MARI								
11	STAȚIE DE EPURARE ODOBEȘTI	GRUP POMPARE 3(2+1R)	pompe vid	550	9 mCA	15	75%	1450	conform planului de mentenanță
		GRUP POMPARE 3(2+1R)		36	13,5	3	75%	2860	conform planului de mentenanță
			pompă de epuismnt	1	7	0,22	75%		conform planului de mentenanță
		GRUP POMPARE 3(2+1R)	pompe vid	280	9	11	75%	1450	conform planului de mentenanță
		GRUP POMPARE 3(2+1R)		14,4	22	4,5	75%	2920	conform planului de mentenanță
			pompă de epuismnt	1	7	0,22	75%		conform planului de mentenanță
		GRUP POMPARE (1+1)TPF		34	8	2,1	75%		conform planului de mentenanță
		GRUP POMPARE (1+1R)	pompă submersibilă	21,25	8	1,5	75%		conform planului de mentenanță

12	SP1 Finta	Amplasată în localitatea Finta Mare ,zona Drumului vicinal	Caprari, Modena ITALY, serie MAM11T2	13,10	12,5	3,5	50	2800	conform planului de mentenanță
	SP2 Finta	Amplasată în localitatea Finta Mare ,zona Drumului vicinal	Caprari, Modena ITALY , serie KCT040FN+001821N1	3,80	12,00	2,5	50	2900	conform planului de mentenanță

Tabelul nr. 11.1

Componentele stației de pompare apă uzată

Nr. Crt.	Denumire sistem	Denumire SPAU	Debit nominal (mc/h)	Înălțime pompare (mCA)	Putere (kw)	Randament (%)	Turație (rot/min)	Locație / Data ultimei RK
1	MORENI	NP 3127-181 NT 487	40	40	5,9	64	1450	SPAU CRICOV / conform plan mentenanță
		NP 3127-181 NT 487	40	40	5,9	64	1450	SPAU CRICOV /conform plan mentenanță
		NP 3153.181 HT 454	120	40	9	62,5	1460	SPAU ANL / conform plan mentenanță
		NP 3153.181 HT 454	120	40	9	62,5	1460	SPAU ANL / conform plan mentenanță
		FA08.73W-FK202-2/22	43,4	43,8	17	63	2920	SPAU Târgoviștei / conform plan mentenanță
		FA08.73W-FK202-2/22	43,4	43,8	17	63	2920	SPAU Târgoviștei / conform plan mentenanță
		FA08.73W-FK202-2/22	43,4	43,8	17	63	2920	SPAU PASCOV / conform plan mentenanță
		FA08.73W-FK202-2/22	43,4	43,8	17	63	2920	SPAU PASCOV / conform plan mentenanță
		FA05.32E-T13-2/12K	16,6	15,3	2,2	60	2870	SPAU URANUS / conform plan mentenanță
		FA05.32E-T13-2/12K	16,6	15,3	2,2	60	2870	SPAU URANUS /conform plan mentenanță
		FA05.32E-T13-2/12K	16,6	15,3	2,2	60	2870	SPAU PLAI / conform plan mentenanță
		FA05.32E-T13-2/12K	16,6	15,3	2,2	60	2870	SPAU PLAI / conform plan mentenanță
		FA05.32E-T13-2/12K	16,6	15,3	2,2	60	2870	SPAU HCC /conform plan mentenanță

[illegible]

6	GĂEȘTI	SP ANL - (1+1R)	16	8	4	62	1500	conform planului de mentenanță
		SP 1 (4+1R)	153,74	24	18,76	56	1500	conform planului de mentenanță
		SP 2 (1+1R)	14,2	15,6	2	63	1500	conform planului de mentenanță
		SP 3 (1+1R)	13,3	15,7	1,6	63	1500	conform planului de mentenanță
		SP 4 (1+1R)	29,1	10,5	2,2	60	1500	conform planului de mentenanță
		SP 5 (1+1R)	24,1	17,3	4	57	1500	conform planului de mentenanță
		SP 6 (1+1R)	72,1	12	4	57	1500	conform planului de mentenanță
		SP 7 (1+1R)	22,7	12,2	2,2	60	1500	conform planului de mentenanță
		SP 8 (1+1R)	22,8	13,4	2,2	60	1500	conform planului de mentenanță
		SP 9 (1+1R)	90,4	10,1	4	56	1500	conform planului de mentenanță
7	COJASCA	SP1 (1+1R)	9	10	3	57	1500	ZONA DC 43 km 1+779/conform planului de mentenanță
		SP2 (1+1R)	23,4	10	3	55	1500	ZONA DC 43 km 1+330/conform planului de mentenanță
		SP1 (1+1R)	30,6	10	3	53	1500	ZONA DC 43 km 0+562/conform planului de mentenanță
8	TÂRGOVIȘTE	SPAU (1+1R) TUDOR VLADIMIRESCU	180	10				conform planului de mentenanță
		SPAU 1 (1+1R)	16,5	5				conform planului de mentenanță
		SPAU 2 (1+1R)	11,16	11				conform planului de mentenanță
		SPAU 3 (1+1R)	6,48	13				conform planului de mentenanță
		SPAU 4 (1+1R)	119,88	14				conform planului de mentenanță
		STAȚIA REPOMPARE COS	144		11,5		2960	conform planului de mentenanță
		STAȚIA REPOMPARE COS	240		37		3000	conform planului de mentenanță
		STAȚIA REPOMPARE COS	150		45		2960	conform planului de mentenanță
		STAȚIA REPOMPARE COS	144		14,4		2960	conform planului de mentenanță
		SAGRICOM TÂRGOVIȘTE	80		7,2		3000	conform planului de mentenanță
		SAGRICOM TÂRGOVIȘTE	81		8,2		3001	conform planului de mentenanță
		SPAU MATRACA (1+1R)	18,3	25,5	6,3	54	2960	CART. MATRACA/conform planului de mentenanță

		SPAU ULMI (1+1R)	5	16	5,2	56	2960	DN 71 ULMI/ conform planului de mentenanță
9	ANINOASA	SPAU 1	57,8		17	54		conform planului de mentenanță
		SPAU 2						conform planului de mentenanță
		SPAU 3						conform planului de mentenanță
		SPAU 4						conform planului de mentenanță
		SPAU 5						conform planului de mentenanță
		SPAU 6						conform planului de mentenanță
		SPAU 7						conform planului de mentenanță
10	FIENI	SPAU 1 FIENI (1+1R)	13,8	15,6	1,5		2856	conform planului de mentenanță
		SPAU 2 (1+1R)	30,7	8,7	2,2		1437	conform planului de mentenanță
		SPAU 3 (1+1R)	13,8	22,5	2,4		1800	conform planului de mentenanță
11	TITU	SPAU 1 (1+1R)	13,5	10	2		1800	STR. GĂRII/conform planului de mentenanță
		SPAU 2 (1+1R)	13	10	2		1800	STR. BAIULUI/conform planului de mentenanță
		SPAU 3 (1+1R)	5	10	2		1800	STR. COSMIN PREA/conform planului de mentenanță
		STATIE VACUUM SV1 (2+1R)	2X280		11			STR. CUZA VODĂ/conform planului de mentenanță
		STATIE VACUUM SV2 (2+1R)	2X700		22			STR. DJ 701A/conform planului de mentenanță
12	ȘOTÂNGA	SPAU 1	70	20	48	54		conform planului de mentenanță
		SPAU 2		20				conform planului de mentenanță
		SPAU 3		20				conform planului de mentenanță
		SPAU 4		20				conform planului de mentenanță
		SPAU 5		20				conform planului de mentenanță
		SPAU 6		20				conform planului de mentenanță
		SPAU 7		20				conform planului de mentenanță
		SPAU 1	3,5	10	5			conform planului de mentenanță
		SPAU 2	3,5	10	5			conform planului de mentenanță
		SPAU 3	3,5	10	5			conform planului de mentenanță

13	NICULEȘTI	SPAU 4	3,5	10	5			conform planului de mentenanță
		SPAU 5	3,5	10	5			conform planului de mentenanță
		SPAU 6	3,5	10	5			conform planului de mentenanță
		SPAU 7	3,5	10	5			conform planului de mentenanță
		SPAU 8	3,5	10	5			conform planului de mentenanță
		SPAU 9	3,5	10	5			conform planului de mentenanță
		SPAU 10	3,5	10	5			conform planului de mentenanță
		SPAU 11	3,5	10	5			conform planului de mentenanță
		SPAU 12	3,5	10	5			conform planului de mentenanță
14	DOICEȘTI	SPAU 1	32	20	7,92			conform planului de mentenanță
		SPAU 2		20				conform planului de mentenanță
		SPAU 3		20				conform planului de mentenanță
		SPAU 4		20				conform planului de mentenanță
		SPAU 5		20				conform planului de mentenanță
		SPAU 6		20				conform planului de mentenanță
		SPAU 7		20				conform planului de mentenanță
		SPAU 8		20				conform planului de mentenanță
		SPAU 9		20				conform planului de mentenanță
15	COMIȘANI	SPAU 1 (1+1R)	25	15	5,5	62,5	2900	conform planului de mentenanță
		SPAU 2 (1+1R)	0,9	15	2,5	62,5	2900	conform planului de mentenanță
16	FINTA	SPAU (1+1R)	13,50	8	4,00	50	2900	conform planului de mentenanță